Sameiet Grønnlien

2025

Dokumentet er elektronisk signert

Resultatregnskap 2025

Sameiet Grønnlien
Alle beløp i NOK

	Note	Regnskap 2025	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Driftsinntekter					
Felleskostnader	2	2 701 107	1 439 952	2 676 889	2 942 242
Andre inntekter	3	27 091	44 573	42 200	27 000
Sum inntekter		**2 728 198**	**1 484 525**	**2 719 089**	**2 969 242**
Driftskostnader					
Lønnskostnader	4	0	6 780	0	0
Dugnad		76 700	0	100 000	80 000
Styrehonorar	4, 5	604 000	292 000	308 000	302 000
Arbeidsgiveravgift	4	89 845	42 128	41 720	48 222
Felles strøm og varme		79 278	37 429	81 000	85 000
Kommunale avg. og eiendomsskatt		49 376	0	50 000	50 000
Andre driftskostnader	6	910 157	392 697	1 042 736	929 370
Verktøy, inventar og driftsmateriell	7	32 177	39 556	0	20 000
Vedlikehold	8	179 337	245 807	3 631 250	3 631 250
Rehabilitering	9	326 850	0	0	100 000
Forretningsførsel		226 515	183 857	160 000	144 000
Revisjonshonorar		44 000	28 125	30 000	15 000
Andre konsulenthonorarer		1 394	0	0	0
Forsikring		353 710	287 108	347 000	388 500
Sum driftskostnader		**2 973 339**	**1 555 487**	**5 791 706**	**5 793 342**
Driftsresultat		**-245 141**	**-70 962**	**-3 072 617**	**-2 824 100**
Finansinntekter og -kostnader					
Renteinntekter bank		76 947	81 485	80 000	15 000
Andre renteinntekter		60 647	0	0	0
Andre finansinntekter		0	0	2 099 498	2 673 806
Sum finansinntekter		**137 594**	**81 485**	**2 179 498**	**2 688 806**
Rentekostnader lån		0	0	1 700	1 700
Andre rentekostnader		0	1 949	0	0
Sum finanskostnader		**0**	**1 949**	**1 700**	**1 700**
Resultat av finansposter		**137 594**	**79 536**	**2 177 798**	**2 687 106**
Resultat		**-107 547**	**8 574**	**-894 819**	**-136 994**
Til/fra annen EK		-403 398	8 574	0	0
Til/fra vedlikeholdsfond		295 851	0	0	0
Sum disponeringer		-107 547	8 574	0	0

Dokumentet er elektronisk signert

Balanse pr. 31.12.2025

Sameiet Grønnlien
Alle beløp i NOK

	Note	2025	2024
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		0	173 992
Forskuddsbetalte kostnader		310 620	0
Andre fordringer		30 687	323 558
Sum fordringer		**341 307**	**497 550**
Bankinnsk. og kontanter			
Innestående bank		3 831 868	2 975 837
Skattetrekk		6 817	1 726
Sum bankinnsk. og kontanter		**3 838 685**	**2 977 563**
Sum omløpsmidler		**4 179 992**	**3 475 113**
SUM EIENDELER		**4 179 992**	**3 475 113**

Dokumentet er elektronisk signert

Balanse pr. 31.12.2025

Sameiet Grønnlien
Alle beløp i NOK

	Note	2025	2024
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	3 696 868	3 462 443
Sum opptjent egenkapital		**3 696 868**	**3 462 443**
SUM EGENKAPITAL		**3 696 868**	**3 462 443**
GJELD			
Avsetninger og forpliktelser			
Langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbet felleskostn.		38 676	0
Leverandørgjeld		81 435	388
Skyldige off. myndigheter		54 080	2 586
Påløpt lønn, honorar, feriepenger		302 000	0
Annen kortsiktig gjeld		6 932	9 696
Sum kortsiktig gjeld		**483 124**	**12 670**
SUM GJELD		**483 124**	**12 670**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**4 179 992**	**3 475 113**

Bergen,
Styret for Sameiet Grønnlien

Ove Sverre Bjørdal Styreleder	Stian Bjørnestad Sortland Styremedlem	Randi Helen Kopperud Styremedlem
Qasem Anvari Styremedlem	Siv Holmås-Kvam Styremedlem	

Dokumentet er elektronisk signert

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov. Det er benyttet vurderingsregler i samsvar med norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. For øvrig har selskapet lagt til grunn unntaksreglene for små foretak i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Selskapets virksomhet
Selskapet virksomhet er boligselskap og virksomheten drives ut ifra selskapets lokalisering i Bergen Kommune.

Inntektsføring
Inntektsføring av leie skjer på leveringstidspunktet.

Note 2 - Felleskostnader

		Regnskap 2025	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
3801	Andel driftskostnader	1 308 087	1 240 752	1 302 791	1 461 124
3804	Utleie garasjeplasser	407 697	0	405 863	423 859
3815	Dugnadsinnbetalinger	192 450	183 600	191 760	195 840
3817	Internett	481 422	0	480 624	521 424
3818	Bomiljøprosjekt	15 600	15 600	0	19 800
3832	Vedlikehold garasje	23 100	0	23 100	41 738
3833	Vedlikehold	272 751	0	272 751	278 457
Sum felleskostnader		**2 701 107**	**1 439 952**	**2 676 889**	**2 942 242**

Note 3 - Andre inntekter

		Regnskap 2025	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
3507	Eierskiftegebyr sameier	0	25 986	0	0
3825	Leieinntekter El-bil	27 091	18 587	23 000	27 000
3885	Andre inntekter	0	0	19 200	0
Sum andre inntekter		**27 091**	**44 573**	**42 200**	**27 000**

Note 4 - Lønnskostnader

Boligselskapet har ikke hatt ansatte gjennom regnskapsåret.
Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonorar og innberetningspliktig dugnad.

Dokumentet er elektronisk signert

Note 5 - Styrehonorar

		Regnskap 2025	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
5330	Styrehonorar	302 000	292 000	308 000	302 000
5331	Avsetning styrehonorar	302 000	0	0	0
Sum styrehonorar		**604 000**	**292 000**	**308 000**	**302 000**

Note 6 - Driftskostnader

		Regnskap 2025	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
6300	Møtekostnader	377	0	0	0
6326	Snømåking og salting	101 317	91 603	100 000	100 000
6335	Containerleie/ -tømming	22 875	0	0	23 000
6345	Lyspærer, sikringer og batterier	6 949	0	0	0
6360	Renhold og matteleie	45 278	41 372	57 528	47 496
6370	Garasjer	0	-220 843	0	0
6373	Brannanlegg/sprinkleranlegg	5 250	0	0	5 250
6375	TV/Internett	490 008	0	500 208	521 424
6376	Vaktmestertjenester	131 838	308 631	270 000	140 000
6377	Vakthold	74 224	83 792	105 000	77 000
6391	Diverse serviceavtaler	5 520	0	0	0
6900	Telefonutgifter	399	4 882	2 000	0
6940	Porto	0	183	0	0
7740	Øreavrunding	0	-1	0	0
7770	Bankgebyr	208	7 002	8 000	200
7779	Andre gebyr	10 874	0	0	0
7782	Kostnader bomiljø	15 041	89 812	0	15 000
7790	Andre kostnader	0	-13 735	0	0
7791	Øredifferanser	-1	0	0	0
Sum driftskostnader		**910 157**	**392 697**	**1 042 736**	**929 370**

Note 7 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

		Regnskap 2025	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
6500	IT utstyr	6 575	0	0	0
6503	Annet driftsmateriell	303	9 947	0	0
6505	Låser, nøkler, postkasser, skilt etc.	5 959	0	0	20 000
6510	Verktøy og redskap	0	280	0	0
6512	EL Bil ladepunkt m.m	0	22 379	0	0
6540	Inventar	0	6 950	0	0
6541	Lekeplasser, lekeapparater, hagemøbler	18 070	0	0	0
6553	Abonnement og lisenser	1 270	0	0	0
Sum verktøy, inventar og driftsmateriell		**32 177**	**39 556**	**0**	**20 000**

Dokumentet er elektronisk signert

Note 8 - Vedlikehold

		Regnskap 2025	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
6601	Vedlikehold bygninger utvendig	0	68 500	0	0
6604	Vedlikehold utvendig anlegg	99 481	50 595	3 511 250	3 511 250
6605	Vedlikehold bygninger Innvendig	0	0	50 000	0
6608	Vedlikehold garasjer	45 734	0	20 000	0
6614	Vedlikehold maling	8 188	0	0	0
6615	Vedlikehold låssystemer	4 653	0	0	0
6616	Vedlikehold tak	21 282	0	0	0
6690	Vedlikehold	0	126 713	50 000	120 000
Sum vedlikehold		**179 337**	**245 807**	**3 631 250**	**3 631 250**

Note 9 - Rehabilitering

Diverse rehabilteringsprosjekt		Regnskap 2025	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
9041	Honorar prosjekt og byggeledelse BOB	277 344	0	0	100 000
9290	Totalentreprise	49 506	0	0	0
Rehabiliteringskostnad pr 31.12		**326 850**	**0**	**0**	**100 000**

Note 10 - Egenkapital

Endring egenkapital

	Garasje	Bolig	Vedlikeholds-fond	Sum
Egenkapital 01.01.	341 972	1 362 945	2 099 498	3 804 415
Overføring fra egenkapital	-19 729	-383 669	0	-403 398
Overføring til vedlikeholdsfond	0	0	295 851	295 851
Egenkapital 31.12.	**322 243**	**979 276**	**2 395 349**	**3 696 868**

Garasjeregnskap

	2025	2024
3804 Utleie garasjeplasser	407 697	386 418
3832 Vedlikehold garasje	23 100	0
6200 Strømkostnader	18 510	13 724
6332 Kommunale avg. og eiendoms.	49 376	47 283
6377 Vakthold	0	22 523
6505 Låser,nøkler,postkasser,skilt etc.	5 659	0
6608 Vedlikehold garasjer	45 734	19 651
6690 Vedlikehold	0	16 413
7500 Forsikringspremie	21 574	20 148
7792 Andel utg.	286 574	220 843
Resultat	**3 371**	**25 834**

Dokumentet er elektronisk signert

Note 11 - Disponible midler

	2025	2024
Disponible midler pr. 01.01	**3 804 415**	**3 770 008**
Periodens resultat	-107 547	34 407
Endring i disponible midler	**-107 547**	**34 407**
Disponible midler 31.12.	**3 696 868**	**3 804 415**

Dokumentet er elektronisk signert

12-0677 - Årsre...

Name	Date
Kopperud, Randi Helen	**2026-03-27**

Identification

Kopperud, Randi Helen

Name	Date
Bjørdal, Ove Sverre	**2026-03-27**

Identification

Bjørdal, Ove Sverre

Name	Date
Anvari, Qasem	**2026-04-03**

Identification

Anvari, Qasem

Name	Date
Sortland, Stian Bjørnestad	**2026-03-30**

Identification

Sortland, Stian Bjørnestad

Name	Date
Holmås-kvam, Siv	**2026-04-03**

Identification

Holmås-kvam, Siv

Signicat

This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))

Sak 3: Styrets melding om driften

Sameiet Grønnlien omfatter eiendommen gnr. 957 i Grønnlien 21-109 i Bergen kommune, som i henhold til oppdelingsbegjæring er delt i 69 seksjoner etter egen fordelingsliste. Garasjeseksjonen (seksjon nr. 68) er en av eierseksjonene. Denne er delt inn i 51 ideelle andeler, og utgjør et eget sameie. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 980 338 703.

Formål
Sameiets formål er å forvalte sameiets boliger og øvrige anlegg i Grønnlien 21-109 i Bergen kommune til det beste for deltakerne i sameiet, og i henhold til gjeldende lover, bestemmelser gitt i samsvar med lov, vedtak på sameiermøter m.m.

Styrets sammensetning
Styret har siden årsmøtet 11. juni 2025, bestått av følgende personer (vervets varighet er angitt parentes):

- Ove Sverre Bjørdal, styreleder og økonomiansvarlig (til 2027)
- Siv Holmås-Kvam, nestleder (til 2026)
- Stian Sortland, bygg- og anleggsansvarlig (til 2027)
- Randi Helen Kopperud, sekretær (til 2026)
- Qasem Anvari, styremedlem (til 2027)
- Ida Herabakka, 1. vara (til 2026)
- Bjørnar Eidsheim, 2. vara (til 2027)

Arbeidsmiljø og likestilling
Sameiet har ingen faste ansatte. Det har ikke vært registrert større skader eller ulykker i løpet av året. Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt i perioden, både i styrearbeidet og i forbindelse med dugnader. Styret har vurdert at sammensetning og arbeidsform ivaretar hensynet til likestilling, og har derfor ikke funnet behov for særskilte tiltak.

Møtevirksomhet
Styret har avholdt fem styremøter etter årsmøtet 11. juni 2025. I tillegg har det vært løpende skriftlig dialog mellom styremedlemmene samt befaringer.

Sameiets Facebook-gruppe benyttes som informasjonskanal for blant annet dugnader og sosiale arrangementer, samt for innspill fra beboerne. Styret har i tillegg tatt i bruk meldingstjenesten i BOB-appen for formell kommunikasjon mellom styret og beboerne.

Salg av leiligheter
Det er tinglyst 3 eierskifte på leilighetene siden forrige årsmøte. Salg som er foretatt og ikke tinglyst ennå, kommer i tillegg.

Forsikring
Sameiet Grønnlien sin bygningsmasse er fullverdiforsikret i Tryg (avtalenummer 4129535) som følger (ifølge avtale med start 1.6.25)

Blokk A	kr 103.957.200
Blokk B	kr 195.833.400
Garasje	kr 17.740.600

Samlet forsikringssum utgjør kr 317 531 200. Årlig premie er kr 373 536, som tilsvarer i gjennomsnitt kr 4 669 576 i forsikringssum og kr 5 493 i premie per boenhet.

Vedlikeholdsprosjektet
Årsmøtet 11. juni 2025 vedtok rehabilitering av trapper, svalganger og dekker med en samlet kostnadsramme på kr 3 391 250 inkludert merverdiavgift. Fasadevask og rehabilitering av betong er gjennomført. Arbeidet med betongdekker, trapper og rekkverk planlegges igangsatt etter påske 2026 og ferdigstilt innen 8. mai 2026.

Det er per 31. desember 2025 ikke mottatt krav om, eller foretatt, à-konto-betalinger knyttet til prosjektet. Budsjettmidler er derfor ikke benyttet i 2025, men overføres i sin helhet 2026. I 2025 er det utbetalt kr 277 344 til BOB for prosjektledelse.

Økonomi
Årsregnskapet for 2025 viser et regnskapsmessig underskudd på kr 107 547. Justert for avsetning til vedlikeholdsfondet utgjør det reelle underskuddet kr 403 398. Garasjesameiet har et underskudd på kr 19 729. Det vises til note 10 i årsregnskapet.

Hovedårsaken til underskuddet er endret praksis for styrehonorar, hvor det også er avsatt midler til utbetaling av styrehonorar i 2026. Dette medfører dobbel kostnadsføring i regnskapet for 2025. Det vises til note 5 i regnskapet.

Ved utgangen av 2025 hadde sameiet en samlet egenkapital på kr 3 696 868. Av dette utgjør vedlikeholdsfondet 2.395.349. Kontantbeholdningen per 31. desember 2025 var kr 3 838 685. Styret vurderer sameiets økonomiske stilling som tilfredsstillende, og mener at likviditet og egenkapital gir et godt grunnlag for planlagte tiltak i 2026. Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Miljøforhold
Sameiets virksomhet medfører ikke miljøbelastning utover det som er normalt for et boligsameie. Styret arbeider for god kildesortering og bestiller minimum to ganger årlig containere for sortering og gjenvinning av avfall.

Bergen, 25.03.2026

Styret i Sameiet Grønnlien

Ove Sverre Bjørdal Styreleder	Stian Bjørnestad Sortland Styremedlem	Randi Helen Kopperud Styremedlem
Qasem Anvari Styremedlem	Siv Holmås-Kvam Styremedlem	

Dokumentet er elektronisk signert

Styrets melding...

Name	Date
Anvari, Qasem	**2026-03-30**

Identification

Anvari, Qasem

Name	Date
Sortland, Stian Bjørnestad	**2026-04-08**

Identification

Sortland, Stian Bjørnestad

Name	Date
Kopperud, Randi Helen	**2026-03-30**

Identification

Kopperud, Randi Helen

Name	Date
Holmås-kvam, Siv	**2026-04-06**

Identification

Holmås-kvam, Siv

Name	Date
Bjørdal, Ove Sverre	**2026-03-30**

Identification

Bjørdal, Ove Sverre

Signicat

This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))

KPMG AS
Kanalveien 11
P.O. Box 4 Kristianborg
N-5822 Bergen

Telephone +47 45 40 40 63
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til årsmøtet i Sameiet Grønnlien

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Grønnlien som består av balanse per 31. desember 2025, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2025, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av sameiet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter budsjettall som er presentert sammen med årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Penneo Dokumentnøkkel: UBYJF-NJI0H-AYW8T-ITC39-PA5FE-FVCRB

© KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Offices in:
Oslo Arendal Bergen Drammen Hamar Molde Stavanger Trondheim Tynset

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll.

- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om sameiets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at sameiet ikke kan fortsette driften.

- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Bergen
KPMG AS

Tom Rasmussen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: UBYJF-NJI0H-AYW8T-ITC39-PA5FE-FVCRB

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Tom Rasmussen
Statsautorisert revisor
Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5998-4-1469570
IP: 80.232.xxx.xxx
2026-04-07 18:40:21 UTC

QES

bankID

Penneo Dokumentnøkkel: UBYJF-NJI0H-AYW8T-ITC39-PA5FE-FVCRB

Dette dokumentet er signert digitalt via **Penneo.com**. De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se **https://eutl.penneo.com**.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt
Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.

EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Dato: 13.04.2026

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma	Mekleriet AS	Oppdragsnr.	2260118
Addresse	Grønnlien 75		
Postnr.	5055	Sted	BERGEN
Selgers navn	Aron Bolme Aniksdal		

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER (spørsmål som besvares med «Ja», skal beskrives nærmere i «Beskrivelse»)

Innledende informasjon om salg av boligen

Er det dødsbo?

☑ Nei ☐ Ja

Salg ved fullmakt?

☑ Nei ☐ Ja

Har du kjennskap til eiendommen?

☐ Nei ☑ Ja

Når kjøpte du boligen?

08/24

Hvor lenge har du bodd i boligen?:

0 år, ca. 9,5 måneder

Har du bodd i boligen siste 12 mnd?

☐ Nei ☑ Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?:

Tryg Forsikring

Polise/avtalenr.:

4129535

Våtrom

1. Kjenner du til om det er feil ved våtrom, for eksempel sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

☑ Nei ☐ Ja

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på våtrom?

☐ Nei ☑ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Beskriv hva som er utført av faglært, og av hvem:

Ifølge tidligere salgsdokumentasjon ble badet opplyst oppusset i 2015 ved egeninnsats med: ny fiberduk på gulv og vegger med membran, litex/våtromsplater i dusjnisje, ny slukmansjett klemt med klemring (original sluk med klemring).

Har du dokumenter fra de som utførte arbeidet som viser eller beskriver hva som ble utført, og av hvem?

☑ Nei ☐ Ja

Forklar

Ifølge tidligere salgsdokumentasjon fremgår det at eier i 2015 opplyste å ha våtromssertifikat samt bakgrunn som murer og tømrer. Rørleggerarbeid ble opplyst utført som vennetjeneste av faglært. Jeg har ikke dokumentasjon utover tidl. salgsopplysninger.

3. Ble det lagt nytt tettesjikt/membran?

☐ Nei ☑ Ja

Beskriv arbeidet som er utført:

Se tidligere beskrivelse.

4. Ble sluk skiftet?

☑ Nei ☐ Ja

5. Har det blitt utført elektriske arbeider på våtrom, som for eksempel nye varmekabler, nytt el uttak eller liknende?

☐ Nei ☑ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Beskriv hva som er utført av faglært, og av hvem:

I min eiertid har Fag-Elektrikeren AS montert dimmer til bad samt en lampe.

Har du dokumenter fra de som utførte arbeidet som viser eller beskriver hva som ble utført, og av hvem?

☐ Nei ☑ Ja

Beskriv dokumentene og legg frem kopi:

Samsvarserklæring og sluttkontroll i Boligmappa (Fag-Elektrikeren AS).

Vann/Avløp/Rør

6. Kjenner du til om det er feil på vann/avløp, herunder rørbrudd?

☑ Nei ☐ Ja

7. Kjenner du til om det har vært tilbakeslag, tett sluk eller lignende?

☑ Nei ☐ Ja

8. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på vann/avløp/rør?

☐ Nei ☑ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Beskriv hva som er utført av faglært, og av hvem:

I min eiertid har Vest Rørmontasje AS installert ny OSO benkebereder, spillbakke, vannvakt samt pexrør til benkeberederen.

Har du dokumenter fra de som utførte arbeidet som viser eller beskriver hva som ble utført, og av hvem?

☐ Nei ☑ Ja

Beskriv dokumentene og legg frem kopi:

Faktura og FDV i Boligmappa (Vest Rørmontasje AS).

9. Kjenner du til om det har vært utført kontroll på vann/avløp/rør?

☑ Nei ☐ Ja

10. Kjenner du til om eiendommen har privat vannforsyning eller avløp, som septik, pumpekum, avløpskvern eller liknende?

☑ Nei ☐ Ja

Yttertak

11. Kjenner du til om det er feil/utettheter/lekkasje fra tak/takrenner/nedløp/beslag?

☑ Nei ☐ Ja

12. Kjenner du til om det er utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag?

☑ Nei ☐ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Piper og ildsteder

13. Kjenner du til om det er problemer med mur/pipe/ildsted, for eksempel dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud, innkledd pipe eller liknende?

☑ Nei ☐ Ja

Mur/Fundament/Skjevheter

14. Kjenner du til om det er sprekker i mur/skjeve gulv/setningsskader eller liknende?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse:

Sameiet har pågående arbeid med å reparere div. trapper, betongdekker og rekkverk tilknyttet sameiet.

Terrasser/Fasader/Vinduer

15. Kjenner du til om det er feil/utettheter/lekkasje i terrasser/fasade/vinduer?

☑ Nei ☐ Ja

16. Kjenner du til om det er utført arbeid på terrasser/fasade/vinduer?

☐ Nei ☑ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Beskriv hva som er utført av faglært, og av hvem:

Fasadevask av blokkene.

Har du dokumenter fra de som utførte arbeidet som viser eller beskriver hva som ble utført, og av hvem?

☑ Nei ☐ Ja

Forklar:

Nærmere informasjon kan fås av styret og/eller megler.

Kjeller/Underetasje/Krypkjeller

Har boligen underetasje, kjeller eller krypkjeller?

☑ Nei ☐ Ja

18. Har det vært utført arbeid i forbindelse med drenering?

☑ Nei ☐ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Loft

Har boligen loft?

☑ Nei ☐ Ja

Elektrisk Anlegg

21. Kjenner du til om det er feil ved det elektriske anlegget?

☑ Nei ☐ Ja

22. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på el-anlegget?

☐ Nei ☑ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Beskriv hva som er utført av faglært, og av hvem:

Fag-Elektrikeren AS har installert nytt sikringsskap, trukket om i stue+gang+begge soverom, etablert to nye kurser, montert flere nye stikkontakter, m.m. Forrige eier opplyste å ha montert spotter i stue selv, men disse har Fag-Elektrikeren skiftet ut.

Har du dokumenter fra de som utførte arbeidet som viser eller beskriver hva som ble utført, og av hvem?

☐ Nei ☑ Ja

Beskriv dokumentene og legg frem kopi:

Sluttkontroll og samsvarserklæring i Boligmappa (Fag-Elektrikeren AS).

23. Kjenner du til om det elektriske anlegget har vært undersøkt eller kontrollert av el-takstmann, el-installatør, eller det lokale el-tilsynet?

☐ Nei ☑ Ja

Av hvem?:

Fag-Elektrikeren AS utførte elsjekk i 2025. Rapport ligger i Boligmappa.

Er eventuelle avvik blitt utbedret?:

Ja.

Installasjoner (klimaanlegg, ventilasjon osv.)

24. Kjenner du til om det er feil ved slike installasjoner

☑ Nei ☐ Ja

25. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på slike installasjoner?

☐ Nei ☑ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Beskriv hva som er utført av faglært, og av hvem:

I min eiertid har Ventibygg AS renset ventiler og avtrekksvifte, og Fag-Elektrikeren AS har koblet til ny viftemotor i ventilasjonsaggregatet.

Har du dokumenter fra de som utførte arbeidet som viser eller beskriver hva som ble utført, og av hvem?

☐ Nei ☑ Ja

Beskriv dokumentene og legg frem kopi:

Faktura er lastet opp i Boligmappa (Ventibygg AS). Samsvarserklæring er lastet opp i Boligmappa (Fag-Elektrikeren AS).

26. Kjenner du til om det har vært utført kontroll av slike installasjoner?

☐ Nei ☑ Ja

Av hvem?:

Når Ventibygg AS utførte service på ventilasjonsanlegget, opplyste de at anlegget var i god tilstand.

Er eventuelle avvik blitt utbedret?:

Ingen avvik.

Oljetank

27. Kjenner du til om det er nedgravd oljetank på eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

28. Kjenner du til om det foreligger pålegg fra kommunen om å fjerne oljetanken?

☑ Nei ☐ Ja

29. Kjenner du til om kommunen har gitt dispensasjon til at oljetanken kan bli liggende? For eksempel ved at den tømmes/saneres eller fylles igjen?

☑ Nei ☐ Ja

Offentlige godkjenninger og utleiedel

30. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut/lagt gulv/kledd vegger i andre deler av boligen?

☑ Nei ☐ Ja

31. Kjenner du til andre endringer, som tilbygg, garasje, terrasse/balkong/veranda, bruksendring, fasadeendringer?

☑ Nei ☐ Ja

32. Selges boligen med utleiedel, leilighet, hybel, eller tilsvarende?

☑ Nei ☐ Ja

Radon

35. Er det foretatt radonmåling?

☐ Nei ☑ Ja

Hva er verdiene?:

Lave verdier. Ifølge måling på bad og stue ved sofa; høyeste årsmiddelverdi 9 Bq per kubikkmeter. Ifølge måling i stue ved spisebord og begge soverom; høyeste årsmiddelverdi 8 Bq per kubikkmeter.

Garasje/Carport

Har boligen garasje eller carport?

☐ Nei ☑ Ja

36. Kjenner du til om det er feil/utettheter/lekkasje ved garasje/carport?

☑ Nei ☐ Ja

37. Kjenner du til om det er utført arbeid på garasje/carport?

☑ Nei ☐ Ja, kun av faglært ☐ Ja, både av faglært og ufaglært ☐ Ja, kun av ufaglært

Øvrige arbeider ved boligen (Skaderapporter, tilstandsvurderinger og arealmålinger)

38. Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger eller målinger eller lignende om boligen, og hvor skaden og eventuell følgeskade, etter hva du vet, ikke er utbedret?

☐ Nei ☑ Ja

Oppgi type rapport:

Tilstandsrapport fra 2018 og 2024.

Er forholdet utbedret?

Ikke aktuelt.

39. Kjenner du til om det foreligger brukstillatelser eller ferdigattester for boligen, eiendommen og utførte tiltak?

☑ Nei ☐ Ja

Planer og offentlige godkjenninger

40. . Kjenner du til om det er forslag eller vedtatte reguleringsplaner/andre planer, nabovarsler/byggegodkjenninger/byggeplaner eller andre offentlige vedtak som kan medføre endinger i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser?

☑ Nei ☐ Ja

41. Kjenner du til om det er påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser ved eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

42. Kjenner du til om det er forhold i nabolaget som medfører plager eller sjenanse som det kan være relevant for kjøper å vite om?

☑ Nei ☐ Ja

Andre relevante forhold

43. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid på eiendommen som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (for eksempel murerarbeid, tømrerarbeid osv.)?

☑ Nei ☐ Ja

44. Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om for eksempel flom, rasfare, skred, grunnforhold, tinglyste forhold, private avtaler og liknende?

☑ Nei ☐ Ja

Spørsmål for bolig i sameie/borrettslag/boligaksjeselskap

45. Kjenner du til om du har selvstendig vedlikeholdsansvar for fellesarealer slik som yttertak, drenering, loft, kjeller, balkong, veranda, terrasse, bod osv.?

☑ Nei ☐ Ja

46. Kjenner du til vedtak/forslag som kan medføre økte felleskostnader/fellesgjeld? For eksempel oppussing, vedlikehold eller nybygging?

☐ Nei ☑ Ja

Beskrivelse:

Som tidligere nevnt, har sameiet pågående vedlikeholdsarbeid. Styret har gitt uttrykk for at arbeidet dekkes av oppsparte midler, men med muligheter for at hver seksjon må betale ca. 10 000 kr. Dette må styret og/eller megler redegjøre nærmere for.

47. Kjenner du til om det er sopp/råte/mugg i deler av eiendommen?

☑ Nei ☐ Ja

48. Kjenner du til om det er innsekter/skadedyr i eiendommen som skjeggkre, maur, biller, mus, rotter eller liknende?

☑ Nei ☐ Ja

49. Kjenner du til om sameiet/borettslaget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

☑ Nei ☐ Ja

50. Kjenner du til om det har vært utfordringer med å etablere bil-lader?

☑ Nei ☐ Ja

Tilleggskommentar

Øvrige kommentarer:

Opplysninger fra tidligere salg; kjøkken er fra 2014, og overflater ble malt og laminatgulvene lagt 2017. Vedlikehold i mitt eie; jeg har malt utvendig treverk på to stk soveromsvinduer samt balkongdør, og min far la ny silikon langs kanter i dusjsone.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

1. mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
2. mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
3. når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
4. etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
5. ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller. Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20 (aksjeboliger). Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)

☑ Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtakelse. Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Gyldig forsikring forutsetter at det foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med forsikringsvilkårene. Jeg er oppmerksom på at eiendomsmegler ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at 8 % av totalt forsikringspremie er honorar til Söderberg & Partners.

☐ Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring.

☐ Jeg har ikke mulighet til å tegne boligselgerforsikring i hht. vilkårene.

Dato 13.04.2026

Signert av *Aron Bolme Aniksdal*

Initialer selger:
A A

Initialer kjøper (ved oppgjørsoppdrag):

enova

Energiattest



Adresse **Grønnlien 75, 5055 BERGEN**	
Dato for energimerking **30.03.2026**	Merkenummer **Energiattest-2026-276580**
Bygningskategori **Boligblokker**	Bygningsnummer **9501533**
Gårdsnummer **159**	Bruksnummer **957**
Seksjonsnummer **61**	Bruksenhetsnummer **H0401**



Energikarakteren

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren. Boligdata i denne attesten er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier. Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen.

Boliginformasjon

Byggeår **1990**	Bygningstype **Leilighet**
Bruksareal **65,0 m²**	Oppvarmet bruksareal **65,0 m²**
Oppvarmet etasje **1**	Bygningsmateriale **Betong**
Oppvarming **Elektrisitet**	
Ventilasjon **Mekanisk avtrekk**	

Energi

Beregnet vektet levert energi i normert klima er et nøkkeltall for å vurdere en bygnings energieffektivitet, der ulike energibærere (strøm, fjernvarme, varmepumpe) vekter ulikt.

Beregnet vektet levert energi i normert klima

Pr. KVM pr. år **172,39 kWh/m²**

Beregnet levert energi i lokalt klima

Pr. KVM pr. år **167,31 kWh/m²**	Totalt levert pr. år **10 875 kWh**



Grønnlien 75, 5055 BERGEN

Detaljering

Bygningsform **Nei**	Vegger **Nei**
Vindu **Nei**	Gulv **Nei**
Takkonstruksjon **Nei**	Ytterdører **Nei**
Energibruk **Nei**	Lekkasjetall **Nei**
Solceller **Nei**	

Grønnlien 75, 5055 BERGEN

Tiltak

Tiltak på luftbehandlingsanlegg

Tiltak 1: Installere ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner til erstatning for mekanisk ventilasjon

Boligen har mekanisk ventilasjon, dvs. at luftutskiftning (medfølgende varmetap) skjer uten varmegjenvinning. Det kan vurderes å installere et balansert ventilasjonsanlegg, som gir varmegjenvinning fra avkastluften. Nytt anlegg med både ur- og mengdestyring vil gi muligheter for behovsstyring og dermed energisparing. Ventilasjonsanlegget kan ha et vannbårent eller elektrisk varmebatteri.

Tiltak 2: Montere urstyring på avtrekksvifter / ventilasjonsanlegg

Det bør undersøkes hvorvidt ventilasjonsanlegget har mulighet for trinnvis regulering av luftmengden (1,2,3 eller max/normal/min) og evt. urstyring tilknyttet denne funksjonen. Det bør evt. ettermonteres et ukesur som styrer luftmengdene avhengig av brukstiden. For boliger bør ikke ventilasjonen stoppes når boligen ikke er i bruk, men det bør være en minsteventilasjon på ca 0,2 l/s pr. m².

Brukertiltak

Tiltak 3: Tiltak utendørs

Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 4: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tiltak 5: Redusér innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom vinduene.

Tiltak 6: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tiltak 7: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad.Skift pakning på dryppende kraner.Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tiltak 8: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet.Kjøl - og frys skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tiltak 9: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av gulv, tak og vegger.

Tiltak 10: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tiltak 11: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

Tiltak 12: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

Tiltak utendørs

Tiltak 13: Montere urbryter på motorvarmer

Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

Tiltak 14: Montere automatikk på utebelysning

Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

Tiltak 15: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og fuktføler i luften.Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs.når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 16: Skifte til sparepærer på utebelysning

Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 - 2.500 timer for glødelamper.

Tiltak på elektriske anlegg

Tiltak 17: Temperatur- og tidsstyring av elektrisk gulvvarme / takvarme

For evt. eldre gulvvarme/takvarme uten termostat monteres ny styringsenhet med kombinert termostat og tidsstyring. Dersom mange slike styringsenheter og/eller panelovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak 18: Tidsstyring av elektrisk gulvvarme / takvarme

For gulvvarme eller takvarme med styringsenhet m/termostat kan det vurderes utskiftning til ny styringsenhet med kombinert termostat- og tidsstyring. Dersom mange slike styringsenheter og/eller panelovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet. Merk at flere vanlige typer termostater også har mulighet for tidsstyring i form av aktivering av programfunksjonsknapp bak deksel, se medfølgende bruksanvisning.

Tiltak 19: Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Bygningsmessige tiltak

Tiltak 20: Montering tetningslister

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

Om grunnlaget for energimerket

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene for energikarakteren baserer seg på NS 3031.

https://www.enova.no/energimerking

Spørsmål om energiattesten

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen eller gjennomføring av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer.

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk se våre nettsider.

https://www.enova.no

BERGEN KOMMUNE
Byutvikling

GRÖNNLIEN SAMEIE V/GJE
GRÖNNLIEN 50
5090 NYBORG

Arkiv 5210
Deres söknad av 27.05.92 Vår ref. Snr 921272 Bergen, 15.5.1997

F E R D I G A T T E S T
i henhold til plan- og bygningslovens paragraf 99.

Byggeplass:GRÖNNLIEN 21-109 Eiendom: 0-0159-0824

Byggherre :GRÖNNLIEN SAMEIE V/GJE Adr.: GRÖNNLIEN 50

Ansvarsh. :KNUTSEN HELGE S Adr.:

Arbeidets art: ALTANER Bygningens art: BOLIGBYGG

Söknaden om byggetillatelse mottatt: 04.06.92
Byggetillatelse gitt.....: 15.01.93

Arbeidet er besiktiget. Det er ikke funnet forhold som er i strid med vilkårene for byggetillatelsen eller gjeldende bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen.

Særskilt tillatelse fra bygningsrådet må innhentes för bygning eller del av bygning tas i bruk til annet formål enn forutsatt i byggetillatelsen.

BYGGESAKSAVDELINGEN

Per Edvardsen
bygn.inspektör

Byggesaksavdelingen
Bergen Rådhus, 5017 Bergen • Telefon: 55 56 63 10 • Telefax 55 56 63 33

BERGEN KOMMUNE
KOMMUNALAVDELING BYUTVIKLING
BYGGESAKSAVDELINGEN

ARNE SANDE A/S
POSTBOKS 1146
5001 BERGEN

Arkiv 5210
Deres søknad av 09.03.89 Vår ref. Snr 890297 Bergen, den 9.11.1990
PE/gt.

F E R D I G A T T E S T
i henhold til plan- og bygningslovens paragraf 99.

Byggeplass:SØRE SKOGVEI 89 X BYGG B Eiendom: 1-0159-0824

Byggherre :ARNE SANDE A/S Adr.: POSTBOKS 1146

Ansvarsh. :LANGELAND TORODD Adr.:

Arbeidets art: NYBYGG Bygningens art: BOLIGBYGG

Søknaden om byggetillatelse mottatt: 13.03.89
Byggetillatelse gitt.....: 14.07.89

Arbeidet er besiktiget. Det er ikke funnet forhold som er i strid med vilkårene for byggetillatelsen eller gjeldende bestemmelser i plan- og bygningslovgivningen.

Særskilt tillatelse fra bygningsrådet må innhentes før bygning eller del av bygning tas i bruk til annet formål enn forutsatt i byggetillatelsen.

BYGGESAKSAVDELINGEN

Per Edvardsen
bygn.kontrollør

Kopi: Ansvarshavende.

Tekniske grafikker / LS 1131208

Rådstuplassen 6, 5017 Bergen Bergen Rådhus Tlf.: (05) 97 63 10 Eksp.: (05) 97 64 86 / (05) 97 64 87 Telefax (05) 97 63 33

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET GRØNNLIEN

1. Innledning

- Formålet med husordensreglene er å skape et godt bomiljø for beboerne i sameiet.
- Reglene gjelder for alle beboere i sameiet, herunder alle husstandsmedlemmer og andre som benytter sameierens leilighet.
- Seksjonseierne er ansvarlig for å videreformidle husordensregler til leietakere ved eventuell utleie.
- Sameierne plikter å holde seg oppdatert på de til en hver til gjeldene husordensregler.
- Styret har fullmakt til å påse at husordensreglene overholdes, og kan på sameiets vegne gripe inn ved overtredelser.

2. Fellesplikter

- Sameierne i nr. 21, 79 og 81 plikter å vaske felles gangareal i henhold til vaskelisten som henger ved inngangdøren.
- Hvis en sameier selv ikke kan utføre renholdspliktene sine, plikter sameieren å skaffe andre til å utføre disse.
- Ved brudd på renholdspliktene etter dette punkt kan styret, etter varsel, få utført vask på sameiers regning.

3. Nattero

- Etter kl. 23:00 skal det være ro i leilighetene, og på sameiets område for øvrig.
- Dersom man skal arrangere fest, bør naboene varsles om dette på forhånd. Sameierne er ansvarlige for at deres gjester ikke støyer unødvendig på sameiets eiendom.
- Håndtverksarbeid som medfører særlig sjenerende støy, må ikke forekomme på søndager og helligdager. På ukedager og lørdager skal slikt arbeid avsluttes innen kl. 20:00.
- Klage på husbråk skal fremmes skriftlig til styret.

4. Fellesareal

- Opphold og lek i fellesgangene er ikke tillatt.
- Sykling eller bruk av rulleskøyter/rullebrett bak blokkene og i korridorene er ikke tillatt, ettersom dette representerer fare og støy for de øvrige beboerne.
- Dørene som leder inn til sportsbod, bossrom og bodene, skal alltid være låst.
- Fellesrom og boder skal ikke brukes til andre formål enn det de er ment for.
- Sportsbod er forbeholdt sykler og annet sportsutstyr, samt barnevogner og redskaper. Styret anbefaler sikring av gjenstander som er særlig utsatt for tyveri.
- Det er ikke tillatt å lagre brennbare væsker, slik som bensin og lignende, på sameiets eiendom.

5. Boss

- Alle sameierne har ansvar for at bossrommet holdes ryddig.
- Papp kastes i særskilt anvist pappkonteiner, og ikke sammen med vanlig avfall.
- Plast skal sorteres ut i egnede retursekker for plast, som henges på tilordnede kroker i bossrommet.
- Bare husholdningsavfall skal kastes i konteinerne i bossrommet. Større gjenstander skal leveres på egnet returstasjon.
- Det er forbudt å kaste brannfarlig materiale, som sigarettstumper og oljet avfall, i konteinerne.

6. Husdyrhold

- Hund må ikke gå løs på sameiets område. Lufting av hund skal utføres av voksne.
- Dersom husdyr etterlater seg ekskrementer på sameiets eiendom, plikter eieren straks å fjerne disse.

- Husdyr må ikke være til sjenanse for naboene.
- Klage på husdyr skal fremmes skriftlig til styret. Dersom styret finner det nødvendig, kan det kreves at husdyr blir fjernet omgående, eventuelt innen den frist som settes av styret.

7. Utleie

- Utleie av leiligheten er tillatt med styrets godkjenning. Godkjennelse kan bare nektes dersom det foreligger saklig grunn for dette.
- Skriftlig søknad sendes til styret senest 30 dager før utleieperiodens start.

8. Altaner

- Det er kun tillatt å bruke gass og elektrisk grill på altanene.
- Banking og risting av tepper og matter, lufting av sengetøy, tørking av tøy og lignende, skal ikke finne sted fra altanen.

9. Parkering

- Sameiets område skal være trygt for beboerne, og man skal være spart for unødvendig eksos, motorstøy og tuting/fløyting.
- Det er ikke tillatt å kjøre og parkere på området syd for postkassestativet, samt å parkere foran bommen.
- Forrige punkt gjelder likevel ikke for utrykningskjøretøy, syketransport og flyttebiler.
- Parkering som er til hinder for utrykningskjøretøy er uansett ikke tillatt.
- Brudd på kjøre- og parkeringsreglene kan medføre borttauing på eiers regning.

10. Garasje

- På bakgrunn av brannforeskrifter er det ikke tillatt å benytte garasjen til større reparasjoner, overhaling, sliping eller sprøytemaling.
- Det er ikke tillatt å la bilen gå på tomgang i garasjen.
- Enhver sameier i garasjesameiet plikter å holde orden ved sin biloppsetningsplass.
- Rengjøring av garasjen skjer på dugnad etter behov.
- Brennbart og brannfarlig materiale skal ikke oppbevares i garasjen. Det er kun tillatt med oppbevaring av ett sett med dekk (4 stk.). Styret anbefaler at disse låses fast.

11. Ballspill

- Ballspill er ikke tillatt i garasjen, på parkeringsplassen, bak blokkene eller i korridorene.

12. Røykvarslere og brannslukningsapparater

- Alle sameiere er pliktig å ha røykvarslere i leiligheten, samt brannslukningsapparat eller vannslange.
- Den enkelte sameier er ansvarlig for å skifte batteri i røykvarslerne, og for at brannslukningsutstyret er plassert lett tilgjengelig.
- Kontroll og påfylling av brannslukningsutstyr er den enkelte sameiers ansvar.
- Sameiet plikter å vedlikeholde brannslukningsapparatene på fellesarealene og i garasjen.

13. Endringer av husordensreglene

- Styret kan fremme forslag om endringer av husordensreglene ved behov.
- Den enkelte sameier kan komme med forslag til endring av husordensreglene ved å meddele dette skriftlig til styret.
- Det er bare sameiermøtene som kan avgjøre slike saker.
- Ved endringer skal styret snares sende ut nytt og oppdatert eksemplar av husordensreglene til sameierne.

Innkalling til årsmøte i Sameiet Grønnlien

Tid: 11. juni 2025 kl 18:30 - 20:30
Sted: Kjelleren i Solheim kirke

Orientering vedlikeholdsprosjektet

Styret foreslår for årsmøtet å gjennomføre en rehabilitering av trapper, svalganger og dekker, - se egen sak. Innledningsvis før årsmøtet settes vil BOB v/ Kristian Opdahl gi en orientering om prosjektet, innkomne anbud og veien videre.
Prosjektet må godkjennes av årsmøtet.

Saker til årsmøtet:

1. Åpning av møtet
2. Konstituering av møtet
3. Årsmelding
4. Godtgjørelser 2024/2025
5. Årsregnskap 2024
6. Orienteringssaker
7. Vedlikeholdsprosjekt - Rehabilitering av trapper, svalganger og dekker
8. Revidering av vedtekter/fordeling av felleskostnader
9. Forslag til innbetaling av felleskostnader/budsjett for 2025
10. Valg av styre, disse er på valg i 2025:
    - Styreleder og økonomiansvarlig (periode på to år, til 2027)
    - Bygg- og anleggsansvarlig (periode på to år, til 2027)
    - Styremedlem (periode på to år, til 2027)

Det gjøres oppmerksom på at det kun er seksjonseiere som har stemme- og talerett. Ellers kreves det underskrevet fullmakt av seksjonseier. Ved avstemming har hver seksjon en stemme.

Frist for å melde saker til årsmøtet:

Etter vedtektene § 12,4. ledd er fristen: «Saker som en sameier ønsker behandlet på sameiermøtet, må sendes skriftlig til styret senest 4 uker før møtet». Tidspunktet for møtet har vært usikkert på grunn av vedlikeholdssaken, slik at fristen har ikke blitt varslet om. Styret setter derfor **fristen til å melde saker til fredag 6. juni 2025**. Dersom det kommer inn saker vil disse bli ettersendt med styrets innstilling før årsmøtet.

Saker kan meldes inn i BOB-appen eller via epost sameietgronnlien@gmail.com.

Med vennlig hilsen
Styret i Sameiet Grønnlien

Vedlegg:

- *Gjeldende husordensregler og vedtekter*
- *Årsregnskap for boligsameie og garasjesameie*
- *Forslag til budsjett for boligsameie og garasjesameie*
- *Anbudsinvitasjon rehabilitering*

Sak 1: Åpning av møtet

Ved styreleder.

Sak 2: Konstituering av møtet

- Valg av ordstyrer – styrets forslag – styreleder Ove Sverre Bjørdal.
- Valg av referent – styrets forsalg – sekretær Randi Helen Kopperud.
- Opptelling av stemmeberettigede.
- Valg av representanter til signering av protokollen.

Sak 3: Årsmelding

Sameiet Grønnlien består av eiendom gnr. 957 i Grønnlien 21-109 i Bergen kommune, som i henhold til oppdelingsbegjæring er delt i 69 seksjoner etter egen fordelingsliste. Garasjeseksjonen (seksjon nr. 68) er en av eierseksjonene. Denne er delt inn i 51 ideelle andeler, og utgjør et eget sameie. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 980 338 703

Formål

Sameiets formål er å forvalte sameiets boliger og øvrige anlegg i Grønnlien 21-109 i Bergen kommune til det beste for deltakerne i sameiet, og i henhold til gjeldende lover, bestemmelser gitt i samsvar med lov, vedtak på sameiermøter m.m.

Styrets sammensetning

Styret har siden valget 30. oktober 2024, bestått av følgende personer (vervets varighet bemerkes i parentes):

- Ove Sverre Bjørdal, styreleder og økonomiansvarlig (periode på to år, til 2025)
- Siv Holmås-Kvam, nestleder (periode på to år, til 2026)
- Stian Sortland, bygg- og anleggsansvarlig (periode på to år, til 2025)
- Randi Helen Kopperud, sekretær (periode på to år, til 2026)
- Rodrigue Nzoyibuka, styremedlem (periode på to år, til 2025)
- Ida Herabakka, 1. vara (periode på to år, til 2026)
- Qasem Anvari, 2. vara (periode på to år, til 2026)

Arbeidsmiljø

Sameiet har ingen faste ansatte. Det har ikke vært større skader eller ulykker i året. Det et godt arbeidsmiljø i styret og på dugnadene i sameiet. Styret har vært sammensatt av 4 menn og 3 kvinner. Det er ikke vurdert som aktuelt å sette i verk spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Møtevirksomhet

På det ordinære årsmøtet 12. juni 2024 ble valg av nytt styre utsatt til et ekstraordinært årsmøte som ble avholdt 30. oktober 2024. I perioden 12. juni 2024 til 30. oktober 2024 ble det avholdt to styremøter. Det nye styret har fra 30. oktober 2024 har hatt 4 styremøter frem til årsmeldingen ble avlagt (23. april 2025). Utover dette har det funnet sted korrespondanse mellom styremedlemmene via e-post mellom møtene. Styret har også hatt befaringer og møter med BOB der deler eller hele styret har deltatt.

Sameiets Facebook-gruppe har blitt benyttet som kommunikasjonskanal for temaer som dugnader og sosiale tilstelninger, samt for tilbakemeldinger til styret. Alle sameierne oppfordres til å melde seg inn i den lukkede gruppen.

Styret har også tatt i bruk meldingstjenesten i "BOB-appen" for kommunikasjon til beboerne og som beboerne også kan bruke for å ta kontakt med styret.

Salg av leiligheter

Det er tinglyst 5 eierskifte på leilighetene siden forrige årsmøte. Salg som er foretatt og ikke tinglyst ennå, kommer i tillegg.

Forsikring

Sameiet Grønnlien sin bygningsmasse er fullverdiforsikret i Tryg (avtalenummer 4129535) som følger (ifølge avtale med start 1.6.24)

Blokk A	kr 95.461.120
Blokk B	kr 179.828.614
Garasje	kr 16.290.750
Totalt	**kr 291.580.484**
Årlig premie er	kr 325.364

Det gir et snitt pr boenhet (68 stk) med kr 4.287.948 i forsikringssum og kr 4.784 i premie.

Økonomi

Sameiet hadde et overskudd på kr 8.574. Ved utgangen av 2024 hadde sameiet en egenkapital på kr 1.362.945 og et vedlikeholdsfond på kr 2.099.498. Total egenkapital utgjør kr 3.462.443.

Kontantbeholdningen pr 31.12.24 utgjorde kr 2.977.563 og er kr 484.880 lavere enn egenkapital og vedlikeholdsfond. Forskjellen knytter seg til forskuddsbetalte kostnader og utestående fordringer. Hovedsameiet har en gjeld til eierseksjon nr. 68 (garasjen) på kr 9.696 som følge felles bruk av bankkonto.

Eierseksjon nr. 68 (garasjen) har for 2024 et overskudd på kr 25.834. Dette gjør at egenkapitalen i seksjonen er på kr 341.972. Bankbeholdningen utgjør kr 332.276.

Med bakgrunn i dette kan styret bekrefte forutsetningen for fortsatt drift av sameiet og regnskapet er lagt frem under forutsetning av fortsatt drift.

Miljøvirkninger

Sameiet forurenser ikke mer enn det som er vanlig for et boligsameie. Sameiet er opptatt av å legge forholdene til rette for en bedre kildesortering av daglig avfall, og bestiller minst to ganger i året inn containere der beboerne kan levere avfall som sendes til kildesortering.

Bergen, 23.04.2025

Styret i Sameiet Grønnlien

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner årsmeldingen fra styret.

Sak 4: Godtgjørelser

Styret i Sameiet Grønnlien foreslår følgende godtgjøring til styret for perioden juni 2024 til mai 2025.

Styreleder med økonomi	kr 80 000
Nestleder:	kr 62 000
Bygg- og anleggsansvarlig:	kr 60 000
Sekretær:	kr 50 000
Styremedlem:	kr 40 000
Varemedlemmer kr 5.000 hver	kr 10.000
Totalt:	**kr 302.000**

Forslag til vedtak

Årsmøtet vedtar foreslått godgjøring til styret.

Sak 5: Regnskap 2024

Se vedlegg.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet slik framlagt av styret.

Sak 6: Saker til orientering

Drift og vedlikehold

- Det ble arrangert dugnader høsten 2024 og våren 2025.

Gjennomført vedlikehold 2024/25

- Taksjekk begge blokkene
- Skifte av lysarmatur etter behov.
- Kartlegging av fremtidig vedlikeholdsbehov/mulige energisparetiltak for vedlikehold/forslag til prioritering. Gjennomført av BOB med støtte av Enova.

Planlagt vedlikehold 2025

- Vedlikeholdsprosjekt - Rehabilitering av trapper, svalganger og dekker, se sak 7
- Taksjekk begge blokkene.

Vaktmestertjenester

- Sameiet har avtale med Befas, som utfører brøytetjeneste og generell vaktmestertjeneste. Denne avtalen fortsetter.
- Sameiet har inngått avtale med BOB/Befas om vedlikehold av grøntareal.

Skifte av altandører, ytterdører og vinduer – vedlikeholdsplan

Løpende vedlikehold i leiligheter, vinduer og ytter- og altandører faller på eier. Nødvendig utskiftning av dører og vinduer faller på sameiet. Dersom et vindu eller ytterdør er i en slik forfatning av det kan bringes tilbake til en forsvarlig brukstilstand ved en teknisk og økonomisk forsvarlig utbedring, er det ikke behov å skifte ut vindu eller dør. Vedlikeholdsplikten faller da på eier. F.eks. kan et knust vindu utbedres slik at skifte av glass faller på eier. Vesentlig forsømmelse av vedlikeholdsplikt kan medføre annen vurdering av sameiets plikt til å sørge for utskiftning. Dette blir gjort av sakkyndig.

Ventilasjon i leilighetene

Styret vil minne om at det er viktig at ventilasjonsanlegget i leiligheten er på hele året og får nok lufttilstrømming gjennom åpne ventiler/vinduer. Dette for å unngå fukt problemer inne. Dette gjelder også på vinterstid.

Forslag til vedtak

Årsmøtet tar orienteringen til vitende.

Sak 7: Vedlikeholdsprosjekt - Rehabilitering av trapper, svalganger og dekker

Bakgrunn

Sameiet ble etablert i 1990. Tiden som har gått, har gjort at bygget, betongplatting, trapper og rekkverk krever oppussing eller utskifting. For å ta vare på verdiene i sameiet, øke salgsverdien på leilighetene og generelt skape et bedre bomiljø, foreslår styret overfor årsmøtet et prosjekt med rehabilitering av Sameiet Grønnlien.

Omfang av prosjektet

I denne omgang forslår styre å gjennomføre:

- Generell vask av alle fasader, uteområder, balkonger, dekker og andre deler som sameiet disponerer.
- Rengjøring, reparasjon og belegning av dekker og trapper med pluretanbelegg.
- Refuging av fuger i fasader.
- Bytte av rekkverk.

Innhentet anbud og gjennomføring

BOB BBL har innhentet anbud på prosjektet for sameiet og mottatt følgende tilbud:

Det er mottatt tilbud fra følgende firmaer:

NR	NAVN TILBYDER	TILBUDSSUM EKS. MVA.	TILBUDSSUM INKL. MVA.
1.	Berland Bygg AS	2.754.200,-	3.442.750,-
2.	Alsaker AS	3.299.650,-	4.124.562,50
3.	ÅBF	2.923.357,-	3.654.196,-
4.	BS Vest AS	2.273.000,-	2.841.250,-

BOB har gått videre med tilbudet fra BS Vest AS med tanke på detaljering og etterprøving av kvalifikasjoner. BOB vil administrere prosjektet for sameiet, følge opp entreprenører og håndtere eventuelle klager/reklamasjoner.

Prisen fra BS Vest inkl. murerarbeid med materiell og belegg på dekkekant er kr 2.713.000 eks. mva. Inkl. 25 % mva blir det kr 3.391.250. I snitt pr boligenhet blir det kr 49.871. Administrasjon fra BOB kommer i tillegg. En slik standardheving av sameiet vil også øke verdiene av leilighetene.

Finansiering

Prosjektet vil bli finansiert av oppsparte midler. Gitt prisen i anbudet og at det ikke tilkommer ytterligere kostnader, vil dette kunne finansieres innenfor sameiets oppsparte midler.

Styret ønsker i tillegg å ha mulighet til å hente inn inntil kr 10.000 ekstra per boligenhet dersom det blir behov for det til finansiering av prosjektet eller opprettholde tilstrekkelig likviditetsreserve til andre uforutsette hendelser.

Styret viser til presentasjon av prosjektet og gjennomgang av tilbud fra BOBs representant i forkant av årsmøtet. Vedlagt følger også anbudsinvitasjonen slik den ble sendt ut fra BOB som gir en nærmere beskrivelse av prosjektet.

Forslag til vedtak

1. Sameiet Grønnlien vil gjennomføre vedlikeholdsprosjektet med de 4 jobbene som er beskrevet.
2. Styret får fullmakt til, etter forslag og kvalitetssikring fra BOB, å inngå endelige avtaler for gjennomføring av prosjektet. Prosjektet finansieres med sameiets oppsparte midler.
3. Dersom likviditetsbehov eller ukjente forhold oppstår kan styret kreve inn ekstra innbetaling av vedlikeholdsmidler utover dagens månedlige innbetaling. Beløpet settes til maksimalt kr 10.000 for de minste enhetene og justeres i henhold til sameiebrøk.
4. Skulle prosjektet bli vesentlig dyrere slik at det ikke kan finansieres slik som skissert ovenfor skal dette forlegges et ekstraordinært årsmøte.

Sak 8: Revidering av vedtekter/fordeling av felleskostnader

Bakgrunn

Budsjettprosessen for 2025 viser at det foreligger behov for å oppdatere vedtektene med tanke på bruk av vedlikeholdsfondet og fordelingen av felleskostnader mellom sameiet og garasjen. Sameiet består av 69 eierseksjoner, der seksjon 68 utgjør garasjen. Seksjon 68 eies av 50 beboere med hver sin 1/51 andel. En har 2/51. Hver av disse har sin(e) faste plasser i sameiet. Kostnader fordeles i henhold til eierbrøk, det vil si at garasjen skal som 1 av 69 ha sin andel av sameiet som utgjør 1260/10007 (12,6%). Denne kostnaden betales med 1/51 for hver garasjeplass. Indirekte har dermed de som har garasjeplass en høyre eierandel enn de som ikke har garasjeplass.

Vedlikeholdsfondet er innbetalt av 68 av beboerne (garasjen har ikke betalt inn). For å korrigere for dette må en 12,6 av vedlikeholdskostnader dekkes av garasjen. En del kostnader belastes i dag garasjen direkte. Andel strøm, forsikring og vedlikehold av garasjen mv. andel kan diskuteres og hva som skal direkte belastes.

Det bør også etableres en fast innbetaling til vedlikeholdsfond i garasjen. Styret forslår dette i årets budsjett.

Da vedlikeholdsfondet ble vedtatt innført på ekstraordinært årsmøte 19.12.2000 ble følgende vedtatt av årsmøtet: " Styret og sameiets advokat gis fullmakt til å utarbeide retningslinjene for disponeringen av midlene som avsettes til vedlikeholdsfondet." I henhold til saksframlegget skulle dette innarbeides i vedtektene og fremlegges på neste årsmøte. Dette har ikke skjedd.

Videre oppfølging

På bakgrunn av det som er omtalt ovenfor foreslår styret for årsmøtet at det gjennomføres en revidering av vedtektene der fordeling av felleskostnader tas inn, supplert med en mer detaljert oversikt dersom en finner dette hensiktsmessig. Dette bør gjøres med bistand fra BOB for å sikre at denne følger Eierseksjonsloven. I forbindelse med dette bør det vurderes laget en FAQ på vedlikeholdssaker (Dører, vindu, altandører etc.)

Vedtak

Styret foreslår for årsmøtet at gjøres enn gjennomgang av vedtekter og interne retningslinjer for fordeling av felleskostnader, herunder bruk av vedlikeholdsfondet. Dette bør skje med bistand fra BOB. Legges frem for eierne på neste årsmøte.

Sak 9: Forslag til innbetaling av felleskostnader/budsjett for 2025

Se vedlegg.
Vedlikeholdsprosjekt er ikke innarbeidet.

Forslag til vedtak

Årsmøte godkjenner felleskostnader for siste halvår 2025 og første halvår 2026, samt budsjett for 2025 slik foreslått av styret. Styret gis fullmakt til å innarbeide konsekvens av sak 7 – vedlikeholdsprosjektet.

Sak 10: Valg av styre

Sameiet har de siste periodene ikke hatt valgkomité for å engasjere og foreslå kandidater til styreverv og andre verv.

Følgende verv skal velges i 2025:

- Styreleder og økonomiansvarlig (periode på to år, til 2027)
- Bygg- og anleggsansvarlig (periode på to år, til 2027)
- Styremedlem (periode på to år, til 2027)

Vi ber om at alle interesserte kandidater melder seg til styret.

Følgende er ikke på valg:

- Nestleder (periode på to år, til 2026)
- Sekretær (periode på to år, til 2026)
- 1. vara (periode på to år, til 2026)
- 2. vara (periode på to år, til 2026)

Følgende har meldt ønsker om å stille til gjenvalg:
Ove Sverre Bjørdal som styreleder og økonomiansvarlig.

Til årsmøtet i Sameiet Grønnlien

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2024

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for **Sameiet Grønnlien** som viser et overskudd på kr 8.574. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2024, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2024 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av sameiet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene)), og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter årsmelding. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Revisorgruppen

Revisorgruppen
Hordaland AS
Nøstegaten 56,
N-5011 Bergen
Tlf.: +47 55 21 07 80

Avdeling Kvam:
Sandvenvegen 40,
N-5600 Norheimsund
Tlf.: +47 56 55 00 70

E-post:
hordaland@rg.no

Foretaksregisteret
NO 987 547 502 MVA
Bank 8580.14.20880

www.rg.no

Styrets ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutninger som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Bergen, den 30. april 2025
Revisorgruppen Hordaland AS



Roger Sleire
Statsautorisert revisor

Årsregnskap 2024
Sameiet Grønnlien

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 980 338 703

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av
SIGNICAT
30.04.2025

Resultatregnskap

Sameiet Grønnlien

Driftsinntekter og driftskostnader	**Note**	**2024**	**2023**
Innbetalte fellesutgifter		1 256 352	1 152 664
Andre inntekter		228 173	189 671
Sum driftsinntekter		**1 484 525**	**1 342 335**
Lønnskostnad	**1**	340 908	333 172
Forretningsførsel		183 857	118 686
Revisjonshonorar		28 125	26 250
Drift og vedlikehold		1 141 317	922 242
Vektertjenester		83 792	51 798
Annen driftskostnad		-1 669	-2 181
Andel kostnader overført til garasjesameiet	**2**	-220 843	-182 568
Sum driftskostnader		**1 555 487**	**1 267 399**
Driftsresultat		**-70 962**	**74 936**
Renteinntekter		81 485	66 468
Rentekostnader		1 949	1 796
Resultat av finansposter		**79 536**	**64 672**
Årsresultat		**8 574**	**139 609**
Overføringer			
Overført til egenkapital		-8 574	-139 609
Sum overføringer		**8 574**	**139 609**

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av
SIGNICAT
30.04.2025

Balanse

Sameiet Grønnlien

Eiendeler	Note	2024	2023
Omløpsmidler			
Fordringer			
Utestående fordringer	**3**	173 992	141 800
Fordring kabel-TV beboere		109 752	101 796
Mellomregning garasje	**4**	0	173 138
Andre kortsiktige fordringer		213 806	133 294
Sum fordringer		**497 550**	**550 029**
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 977 563	2 931 856
Sum omløpsmidler		**3 475 113**	**3 481 885**
Sum eiendeler		**3 475 113**	**3 481 885**

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av
SIGNICAT
30.04.2025

Balanse

Sameiet Grønnlien

Egenkapital og gjeld	**Note**	**2024**	**2023**
Egenkapital		1 362 945	1 354 372
Vedlikeholdsfond	**5**	2 099 498	1 918 370
Sum egenkapital inkl. vedlikeholdsfond	**5, 6**	**3 462 443**	**3 272 742**
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		388	209 143
Skyldig offentlige avgifter		2 586	0
Mellomregning garasje	**4**	9 696	0
Sum kortsiktig gjeld		**12 670**	**209 143**
Sum gjeld	**7**	**12 670**	**209 143**
Sum egenkapital og gjeld		**3 475 113**	**3 481 885**

Bergen, 23.04.2025
Styret i Sameiet Grønnlien

Stian Bjørnestad Sortland styremedlem	Siv Holmås-Kvam nestleder	Randi Helen Kopperud styremedlem

Ove Sverre Bjørdal styreleder	Rodrigue Nzoyibuka styremedlem

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av
SIGNICAT
30.04.2025

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av
SIGNICAT
30.04.2025

Note 1 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.v.

Lønnskostnad	2024	2023
Lønn og feriepenger	6 780	0
Styrehonorar	292 000	292 000
Arbeidsgiveravgift	42 128	41 172
SUM	**340 908**	**333 172**
Antall årsverk ansatte	**0,0**	**0,0**

Note 2 - Kostnader overført til garasjesameiet

1260/10007-deler av kostnader ført i hovedregnskapet, kr. 220.843 er overført til avdeling for garasje.

Note 3 - Utestående fordringer

Utestående fordringer er ført opp i regnskapet til pålydende og anses som gode.

Note 4 - Mellomregning garasjesameiet

Sameiets driftskonto i banken er medtatt i hovedsameiets regnskap. I hovedsak går alle inn- og utbetalinger over denne kontoen. Mellomværende føres over mellomregningskonto.
Pr. 31.12.2024 hadde således garasjesameiet en fordring på hovedsameiet på kr. 9 696.

Note 5 - Egenkapital

	Egenkapital	Vedlikeholdsfond	Sum
Egenkapital 1.1.2024	1 354 372	1 918 370	3 272 742
Avsatt til vedlikeholdsfond gjennom året		181 128	181 128
Årets resultat	8 574		8 574
Sum 31.12.2024	**1 362 946**	**2 099 498**	**3 462 444**

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.
Verifisert av SIGNICAT 30.04.2025

Note 6 - Eierforhold

Sameiet består pr. 31.12.24 av 69 seksjoner inkludert en garasjeseksjon som det fremlegges eget regnskap for. En av sameierne eier mer enn en leilighet. Dette er Etat for boligforvaltning (Bergen Kommune), som eier 6 leiligheter.

Note 7 - Gjeld og forpliktelser

Sameiet har ikke pantesikret gjeld.

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

Verifisert av
SIGNICAT
30.04.2025

visena.com

Elektronisk signatur

Signert av

Kopperud, Randi Helen

bankID

Dato og tid *(UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)*

28.04.2025 09:33:33

Signaturmetode

Norwegian BankID

Signert av

Bjørdal, Ove Sverre

bankID

Dato og tid *(UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)*

28.04.2025 09:57:29

Signaturmetode

Norwegian BankID

Signert av

Holmås-kvam, Siv

bankID

Dato og tid *(UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)*

28.04.2025 10:04:18

Signaturmetode

Norwegian BankID

Signert av

Sortland, Stian Bjørnestad

bankID

Dato og tid *(UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)*

28.04.2025 15:57:48

Signaturmetode

Norwegian BankID

Signert av

Nzoyibuka, Rodrigue

bankID

Dato og tid *(UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)*

30.04.2025 17:29:38

Signaturmetode

Norwegian BankID

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.

Årsregnskap 2024
Garasjeregnskap Sameiet Grønnlien

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 980 338 703

Resultatregnskap

Garasjeregnskap Sameiet Grønnlien

Driftsinntekter og driftskostnader	**Note**	**2024**	**2023**
Innbetalte fellesutgifter		386 418	354 144
Sum driftsinntekter		**386 418**	**354 144**
Drift og vedlikehold		61 007	60 983
Vektertjeneste		22 523	21 100
Andel kostnader overført fra hovedsameiet	**3**	220 843	182 568
Annen driftskostnad		56 211	34 895
Sum driftskostnader		**360 584**	**299 546**
Driftsresultat		**25 834**	**54 599**
Finansinntekter og finanskostnader			
Resultat før skattekostnad		25 834	54 599
Resultat		**25 834**	**54 599**
Årsresultat		**25 834**	**54 599**
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		25 834	54 599
Sum overføringer		**25 834**	**54 599**

Balanse

Garasjeregnskap Sameiet Grønnlien

Eiendeler	**Note**	**2024**	**2023**
Omløpsmidler			
Fordringer			
Mellomregning med hovedsameiet	**4**	9 696	0
Sum fordringer		**9 696**	**0**
Bankinnskudd, kontanter o.l.		332 276	489 276
Sum omløpsmidler	**5**	**341 972**	**489 276**
Sum eiendeler		**341 972**	**489 276**
Egenkapial og gjeld			
Annen egenkapital		341 972	316 138
Sum egenkapital	**6, 7**	**341 972**	**316 138**
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Mellomregning hovedsameie	**4**	0	173 138
Sum kortsiktig gjeld		**0**	**173 138**
Sum gjeld	**8**	**0**	**173 138**
Sum egenkapital og gjeld		**341 972**	**489 276**

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Note 3 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser

Garasjesameiet har ingen ansatte. Kostnader knyttet til garasjen fremkommer indirekte gjennom andel kostnader i hovedsameiet. Tilsvarende for kostnader knyttet til styre, forretningsfører og revisor.

Note 6 - Overførte kostnader til garasjesameiet

1260/10007-deler av felles driftsutgifter ført i hovedregnskapet føres på garasjesameiets regnskap.

Note 1 - Mellomværende med hovedsameiet

Sameiets driftskonto i banken er medtatt i hovedsameiets regnskap. I hovedsak går alle inn- og utbetalinger over denne kontoen. Mellomværende føres over mellomregningskonto. Pr. 31.12.2024 hadde garasjesameiet en fordring på hovedsameiet på kr. 9 696.

Note 5 - Utestående fordringer

Utestående fordringer knyttet til innkreving av fellesutgifter garasje blir bokført i sameiets hovedregnskap. Det er således pr. 31.12.2024 ingen utestående fordringer i garasjeregnskapet,

Note 4 - Eierforhold

Sameiet består pr. 31.12.2024 av 51 garasjeplasser, i en felles garasjeseksjon.

Note 7 - Egenkapital

	Egenkapital	Vedlikeholdsfond	Sum
Egenkapital 1.1.2024	316 138	-	316 138
Årets resultat	25 834		25 834
Sum	**341 972**	**-**	**341 972**

Note 2 - Gjeld og forpliktelser

Garasjesameiet har ikke pantesikret gjeld.

Sameiet Grønnlien

Rehabilitering Trapper Svalganger og dekker

2025



Funksjonsbeskrivelse

BOB BBL

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 GENERELL ORIENTERING 3

1.1 OM SAMEIET 3
1.2 OM PROSJEKTET 3

2 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR ARBEIDENE 4

2.1 INFORMASJON OM PROSJEKTET 4
2.2 RIGG & DRIFT PÅ BYGGEPLASS 4
2.3 MURERFAG 4
2.4 VASK 6
2.5 REKKVERK 6
2.6 MALER 6
2.7 AVFALLSHÅNDTERING 6
2.8 FREMDRIFT 6
2.9 FDV-DOKUMENTASJON 7
2.10 ADMINISTRASJON 7
2.11 OFFENTLIGE GEBYRER 7

3 OPSJONER 7

4 ADMINISTRATIVE RUTINER 8

4.1 AVDRAGSNOTAER 8
4.2 ØVRIGE KRAV TIL BYGGEPROSESSEN 9
4.3 FRISTER OG DAGMULKTER 10
4.4 4.5 VEDSTÅELSESFRIST 11
4.5 4.6 TILBUDSKOSTNADER 11

5 ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONKURRANSEREGLER 11

5.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE 11
5.2 KONKURRANSEREGLER 11
5.3 KUNNGJØRING 11
5.4 TILBUDSÅPNING 11
5.5 ADMINISTRATIVE RUTINER 11
5.6 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) 12

6 **KVALIFIKASJONSKRAV 14**

6.1 TILBYDERS ORGANISATORISKE OG JURIDISKE STILLING 14
6.2 TILBYDERS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE SOLIDITET 15
6.3 TILBYDERS TEKNISKE OG FAGLIGE KAPASITET 15

7 **TILDELINGSKRITERIER 15**

8 PRISSAMMENSTILLING 17

8.1 OPPLYSNINGER OM TILBYDER 17
8.2 OPPLYSNINGER OM UNDERENTREPRENØRER. 17
8.3 TILBUDSSKJEMA 18
8.4 REGNINGSARBEIDER 19
8.5 OPSJONER 19


1 GENERELL ORIENTERING

1.1 Om sameiet

Bygningen til Sameiet Grønnlien er bygget i ca. 1990, og består av to bygninger A og B.

Det er garasjeanlegg under A. Det er 69 seksjoner i sameiet.

Sameiet har adresse Grønnlien 21-109.



Bilde 1: Kartet viser Sameiet Grønnlien .

1.2 Om prosjektet

Det skal utføres delvis rehabilitering av Grønnlien Sameie.

I denne omg. Skal det utføres fire jobber:

-Generell byggvask av alle fasader, uteområder, balkonger, dekker og andre deler som sameiet disponerer.

-Dekker og trapper skal rengjøres, repareres og det skal belegges med polyretanbelegg

-Fuger i fasader skal refuges.

-Rekkverker skal byttes.



2 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR ARBEIDENE

Det tas forbehold om at denne funksjonsbeskrivelsen er ufullstendig. Alle mål bør entreprenøren kontrollere da tegningene kan være unøyaktig. Prosjektet blir gjennomført som en totalentreprise NS 8407.

2.1 Informasjon om prosjektet

Alle arbeider skal prosjekteres, dimensjoneres og utføres i henhold til Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger, gjeldende Norske Standarder, aktuelle kommunale regler og forskrifter, aktuelle byggdetaljblad fra SINTEF Byggforsk og anvisninger fra produsenter og leverandører av produkter som anvendes osv. Eventuelle avvik skal oppgis.

Det skal fremlegges forslag til løsninger med tegninger eller skisser, og beskrivelse av arbeidene i tilbudet. Løsninger og beskrivelse av arbeidene vil være del av evalueringen.

I og med at det er forholdsvis stor usikkerhet i omfanget av fuktskader, så vil prosjektet bli gjennomført som en variant av en samspillsentreprise. Med dette menes det at oppdragsgiver ber om et fastpristilbud på deler av jobben, og at øvrig omfang utføres etter medgått tid og materiell. Påslagsprosenter skal fremgå av tilbudet.

2.2 Rigg & drift på byggeplass

Entreprenør må holde alt av utstyr for å drifte byggeplassen. sameiet stiller nødvendig plass til disposisjon, dette avtales nærmere før kontraktinngåelse. De områder som benyttes til rigg, lagring og lignende, skal tilbakeføres til den tilstand de var i før arbeidene ble påstartet. Dette inkluderer rydding og fjerning av alt materiell og søppel som knyttes til arbeidene. Eventuelle skader som har oppstått i byggetiden skal utbedres. Entreprenør må drifte egen rigg på anvist område.

All nødvendig tildekking skal være medtatt. Dette inkluderer beskyttelse mot værforhold. Vann og strøm er tilgjengelig fra sameiet. Kapasiteten til disse er ukjent, og entreprenøren må derfor selv gjøre seg kjent med dette. Ved arbeid inne skal alle berørte områder fortløpende holdes ryddige og rene.

2.3 Murerfag

Det skal utføres generell reparasjon av betongskader på dekker, trapper og svalganger.

Det skal oppgis time pris og priser på medgått material for disse arbeidene. Det legges inn 200 timer for dette i pristilbudet, pris skal inkludere alle utgifter. (avregningspost).



Materialer godgjøres utenom, her oppgis påslagsprosent.

Dekke/trapper skal rengjøres med egnet middel. Alle overflater skal slippes, primes med Stopox 454Ep eller tilsvarende, før det behandles med Stopur EB200 RAL 7035 eller tilsvarende.

Det skal prises 600 m2 ferdig overflate med Stopur.

Pris skal inkludere alle arbeider.


Det skal utføres arbeider med reparasjon av fuger på kortsidene av bygg A og B. samlet skal det prises 4x37,5 meter fuger pr. kortside, samlet 150 meter for begge byggene.

Bilder fra referanseprosjekt i Søreskogvei 89x.




Bilder av skader i Grønnlien som skal utbedres





2.4 Vask

Alle overflater på bygning A og B skal rengjøres grundig det skal prises rengjøring av 3500 m2 fasade. Det skal også rengjøres på 59 Balkonger.

2.5 Rekkverk

Det skal monteres nytt rekkverk på trapper, dekker og svalganger tilsvarende slik det er i dag. Farge og modell tilsvarende Søreskogvei 89x. det skal prises 250 meter rekkverk ferdig montert alle arbeider inkludert, også represjon av game hull i dekkekant. Trappene skal ha synlighetsmarkering som vis på bildet og merking i topp og bunn.

	
Gammelt rekkverk som skal byttes	Rekkverk og trapp i Søreskogvei 89x

2.6 Maler

Det skal utføres flikk maling av alle plasser hvor det er utført utbedringer av betong. Det legges inn 30 timer til flikk.

2.7 Avfallshåndtering

Fjerning av avfall knyttet til fastprisdelen av jobben, skal inngå som del av tilbudet. Fjerning av øvrig avfall kan faktureres etter medgått og type avfall.

2.8 Fremdrift

Det er ønskelig med oppstart i Mai 2025.

Entreprenøren skal etablere en overordnet fremdriftsplan som legges vedlagt tilbudet.

Tilbyder som får oppdraget må etablere en tilstrekkelig detaljert fremdriftsplan til at byggeprosessen enkelt lar seg følge.

2.9 FDV-dokumentasjon

Det skal leveres full FDV-dokumentasjon for alle produkter. Disse skal leveres samlet i én (1) PDF-fil. FDV-dokumentasjonen skal bygges opp etter NS3451 Bygningsdelstabellen. Som-bygget (As-built) tegninger inngår som en del av leveransen.

2.10 Administrasjon

Entreprenør må også ha en egen prosjektleder som har den daglige oppfølging på byggeplass.

Det skal etableres en fremdriftsplan som styret kan forholde seg til.

2.11 Offentlige gebyrer

Det er ikke identifisert behov for involvering fra offentlige myndigheter, og dermed heller ikke noen kostnader i den sammenheng.

3 OPSJONER

Det skal gis opsjonspris på de/remontering av eks. rekkverk.

Rekkverk demonteres og omarbeides til knutepunkter, et skal sandblåses og det skal fikses grovrust.

Rekkverket skal så galvaniseres.

Blå rister/plater behandles, rustfjernes og lakkes i opprinnelig farge.

Remontering av rekkverk.

Midlertidig sikring må inngå i prisen.

4 ADMINISTRATIVE RUTINER

Byggherren ved BOB BBL vil bruke FONN.io som administrativ plattform i prosjektet. Dette betyr at alle kontraktsdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på FONN.io.

4.1 Avdragsnotaer

4.1.1 Betalingsplan

Ved kontrahering skal det være opprettet en betalingsplan for hele prosjektet. Betalingsplanen skal samsvare med tilførte verdier på byggeplass, jf. Fremdriftsplanen. Betalingsplanen skal oversendes og godkjennes av byggherre før første avdragsnota utsendes.

4.1.2 Faktura

Dersom annet ikke er avtalt skal alle fakturaer stiles til:

Sameiet Grønnlien
Org nr. 980 338 703

Att: Kristian Hammer Opdahl, BOB
Faktura merkes: Rehabilitering Dekker og rekkverk

Faktura sendes:

☐ Post ☒ EHF ☐ Epost:

Faktura sendes en gang pr. måned. Fakturering skjer direkte fra entreprenør. Faktureringsselskaper skal ikke nyttes.

Faktura skal inneholde tilbudsdato, kontraktsbeløp eks. mva., verdi av fullført arbeid, innestående beløp, samt tidligere fakturerte beløp. Alternativt skal ajourført kopi av betalingsplan følge betalingsdokumentet som vedlegg.

Det skal opprettes egne fakturaer for:

4.1.2.1 Kontraktsarbeider

Fakturering skjer akonto i henhold til avtalte betalingsplan, alternativt skal faktura vise kontraktssum/delposter med angivelse av hvor stor del som er utført/levert.

Fakturaene skal nummereres fortløpende A1, A2 osv.

4.1.2.2 Endringsarbeider

Faktura påføres bestillingsdato, endringsnummer, og vedlegges rekvisisjonen. For regningsarbeid skal originale attesterte timelister vedlegges. Fakturaene skal nummereres fortløpende E1, E2 osv.

4.1.2.3 Sluttoppgjør

Entreprenøren skal sende sluttfaktura med tilhørende sluttoppstilling innen 2 måneder fra overtakelse. Sluttoppstillingen skal inneholde en spesifikasjon over alle entreprenørens krav i forbindelse med kontrakten.

4.1.3 Attestasjons- og betalingsrutiner

Avdrags- og sluttfakturaer på kontraktsarbeider attesteres normalt av byggherres representant/prosjektleder som videresender fakturaen til oppdragsgiver.

Betalingsbetingelser er 28 dager etter mottatt faktura.

Ref. NS 8407 pkt. 28.1

Fakturaer som ikke stemmer i henhold til forretningsrutiner eller gjeldende kontraktsbestemmelser, vil bli returnert til entreprenør. Betalingsfrist vil være 28 dager fra dato av mottatt ny og riktig faktura. Evt. rentekrav som følge av forsinket betaling pga. ovennevnte vil ikke bli akseptert.

4.1.4 Forsikringer og garanti

Forsikringspoliser oversendes byggherres representant. Forsikringspoliser skal foreligge før første faktura blir attestert. Avhengig av prosjektets beskaffenhet kan forsikringer variere, men ansvarsforsikring skal som minimum leveres.

På bakgrunn av den begrensede størrelsen på prosjektet, blir det ikke stilt krav om garanti.

4.2 Øvrige krav til byggeprosessen

4.2.1 Overtagelsesrutiner

4.2.1.1 Innledning:

BOB BBL har som mål å overlevere reklamasjonsfrie prosjekter til brukerne. Følgende prosedyre vil bli benyttet for dette prosjektet:

4.2.1.2 Ferdigbefaring

Før stillaser rives skal det gjennomføres ferdigbefaringer. Entreprenøren og byggherres representant/prosjektleder deltar på ferdigbefaringene. Ved behov deltar også planleggere. Entreprenøren må varsle byggherres representant om ferdigbefaring minst 1 uke før denne skal gjennomføres.

Før ferdigbefaring med byggherres representant, skal entreprenøren selv ha gjennomført befaring av arbeidene og utbedret eventuelle mangler. Byggherres representant skriver ferdigbefaringsrapport fra befaringen, med frister for utbedring.

4.2.1.3 Overtakelse

Entreprenører, BOB BBL og oppdragsgiver deltar. BOB BBL vurderer om det ev. er behov for tilstedeværelse av planleggere o.a.

- Dato for overtagelse er avtalefestet, og ev. overskridelse av dato vil bli gjort gjenstand for dagmulkt.
- Protokoll skrives på bakgrunn av lister fra ferdigbefaring.
- Kontrollerklæring skal foreligge.
- Reklamasjonsarbeidene skal være utført før overtakelsen.
- Sluttoppgjør utbetales ikke før FDV-dokumentasjon foreligger.

<u>Følgende må være utført for at overtagelse skal gjennomføres:</u>

- Malingsflikk skal være ferdig.
- Byggvask skal være foretatt.
- Riggplass skal være tilbakeført dersom ikke annet er avtalt.
- Ingen skader på belegg eller utstyr.
- Alle avtalte arbeider skal være fullført.

4.2.1.4 Kontrollbefaring

Ved behov avholdes kontrollbefaringer. Entreprenører, BOB BBL og representant fra oppdragsgiver deltar. Alle reklamasjoner skal være utført.

1. Reklamasjonsvilkår

Byggherre har som målsetting i prosjektet "null reklamasjoner" ved overtagelse. Entreprenørene skal arkivere kopier av reklamasjonslister på byggeplass, inklusiv kopi av kvitterte lister for ferdigstilte reklamasjoner.

2. Byggeplassmøter

Følgende faste møter avholdes:

Byggemøter
Avholdes min. 2 ganger pr. måned, etter nærmere avtale. Det er møteplikt for stedlig byggeleder, samtlige entreprenører som er i produksjon på byggeplassen og evt. andre spesielt innkalte. Møtedeltakere må være delegert beslutningsmyndighet. Møtereferater føres av representant for hovedentreprenøren.

Koordineringsmøter
Avholdes etter avtale. Det er møteplikt for samtlige innkalte. Møtedeltakere må være delegert beslutningsmyndighet, samt kjenne egen produksjon på byggeplassen.

Etter behov avholdes byggherremøter, kvalitetssikringsmøter og andre særmøter som f.eks. for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø.

3. Info/Beskjeder

Skulle spesielle forhold gjøre det nødvendig med direkte kontakt mellom planleggere og utførende entreprenører, skal byggherres representant underrettes umiddelbart etter at denne kontakt har vært gjort. Ellers skal hovedregel være at alle beskjeder til/fra byggeplass skal gå gjennom entreprenørens byggeleder og byggherres representant/prosjektleder. Post- og adresselister, samt distribusjonsliste utarbeides av entreprenørens byggeleder. Kun oppdragsgiver eller hans representant kan gi informasjon til presse og media.

4.3 Frister og dagmulkter

4.3.1 Frister
Frister oppgis i kontrakten som inngås. Som utgangspunkt er det en oppstartsdato og en sluttdato.

4.3.2 Dagmulkter
Dagmulktbelagte frister samsvarer med den til enhver tid gjeldende standard for denne kontrakten.

4.4.1 Leveringsadresse
Tilbudet kan leveres digitalt i epost til Kristian.opdahl@bob.no

4.4.3 Tilbudsfrist
Innleveringsfrist for tilbudet, onsdag 09.04.2025 kl. 10.00

4.4 4.5 Vedståelsesfrist

Tilbyder må vedstå seg tilbudet til 90 dager etter tilbudsfristens utløp.

4.5 4.6 Tilbudskostnader

Alle tilbyders kostnader ved utarbeidelse og levering av tilbudet, som for eksempel tilbudskonferanse, møter, befaringer, avklaringer osv., skal bæres i sin helhet av tilbyder og kan ikke kreves tilbakebetalt. Ovenstående gjelder også ved en eventuell avlysning av konkurransen.

5 ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONKURRANSEREGLER

5.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres som en begrenset konkurranse med forhandling som bare tillater de leverandører som er invitert av oppdragsgiver å gi tilbud, og hvor oppdragsgiver har adgang til å forhandle med én eller flere leverandører etter innhenting av konkurrerende tilbud.

5.2 Konkurranseregler

Anskaffelsen følger NS 8410 – Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre – med de unntak som følger av innhold i denne delen av konkurransegrunnlaget – del 1.

5.3 Kunngjøring

Tilbudskonkurransen vil ikke bli kunngjort i hverken offentlige eller private anskaffelseslister.

5.4 Tilbudsåpning

Offentlig åpning av tilbud vil ikke finne sted. Åpning av tilbudene foretas av minst to representanter fra oppdragsgiveren. Det føres en tilbudsprotokoll som signeres av representantene. Tilbyderne kan på anmodning få tilsendt kopi av tilbudsprotokollen etter at konkurransen er avsluttet.

5.5 Administrative rutiner

1. Korrespondanse

Byggherren ved BOB BBL vil bruke FONN.io som administrativ plattform i prosjektet. Dette betyr at alle kontraktsdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på FONN.io.

All korrespondanse skal være merket med anleggets navn og bare omhandle én sak. Alle brev skal ha påskrift om hvem som får kopi. Kopi av all korrespondanse sendes byggherres representant/prosjektleder. De prosjekterende, entreprenører og leverandører får kopi av korrespondanse der de er direkte berørt av saken.

5.6 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

2. Generelt

Samtlige entreprenører knyttet til prosjektet skal utarbeide egen HMS-plan. Under utarbeidelse av disse skal entreprenørene inkludere samtlige forhold nevnt i denne kravspesifikasjon, samt forhold beskrevet i gjeldende lover og forskrifter for å sikre helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen.

Alle entreprenører plikter å sette seg inn i, og overholde gjeldende forskrifter og regelverk for byggeplassen (herunder arbeidsplassforskriften), og selv sørge for at disse blir fulgt (internkontroll). Eventuelle problemer med hensyn til arbeidsmiljø og sikkerhet må prioriteres og søkes løst av entreprenøren selv.

Entreprenørens byggeleder/bas skal være en person som forstår norsk og kan oversette og forklare videre til sine kolleger.

BOB BBL har en samarbeidsavtale med Fair Play bygg og anlegg Vestland. Samarbeidsavtalen er et ledd i å hindre at useriøse aktører får tilgang til byggeprosjekter hvor BOB BBL bistår boligselskaper. Tilbyder med underentreprenører plikter å gi Fair Play bygg og anlegg Vestland adgang til byggeplassen.

3. SHA-plan

Byggherre vil påse at SHA-plan blir utarbeidet og fulgt opp for alle byggearbeider. SHA-planen ivaretar SHA både i prosjekteringsfasen og i gjennomføringsfasen.

SHA-planen skal følge prosjektet fram til ferdigstillelse. SHA-koordinator (punkt D3.d) skal påse at planen revideres og detaljeres underveis, slik at den til enhver tid inneholder beskrivelser og instruksjoner som er hensiktsmessige for dette prosjektet.

4. Spesielle forhold

Ved totalentrepriser:
Under henvisning til § 8c og § 9 i Byggherreforskriften vil byggherre utarbeide en SHA-plan som totalentreprenøren skal ta inn i sine planer. Det er utarbeidet en grovrisikoanalyse som inngår i SHA planen. Entreprenøren som blir tildelt oppdraget vil måtte overta dokumentene og sluttføre planen da de har et prosjekteringsansvar.

I SHA-planen skal totalentreprenøren også innarbeide nødvendige tiltak for å sikre at alle forhold i Byggherreforskriften § 9 blir ivaretatt. Med særlig fokus på punkt a. uvedkommende ikke får adkomst til bygge- og anleggsområdet, punkt c. God orden og forsvarlig hygieniske forhold og punkt d. sikker atkomst til arbeidsplassene og sikre ferdselsveier.

Ved arbeid i boligselskap
Det forutsettes at all adkomst i utgangspunktet skjer utvendig med unntak av arbeider som skal utføres inne i selve leilighetene og fellesgangene. Dette vurderes separat for hvert tilbud.

Arbeidstid:
Dersom det ikke er gjort annen avtale, skal arbeider bare utføres mellom kl. 07.00 og kl. 16.00 hverdager. Skal det utføres arbeid på lørdager må dette avtales med byggherre i forkant. Eventuelt lørdagsarbeid kan utføres i tidsrommet fra kl. 08.00 – kl. 16.00 etter avtale.

Støy
Informasjon om begrensninger i støyende arbeid, Eiendommen er i bruk/Boligselskapet er fullt bebodd i byggeperioden. Entreprenør må sikre at byggearbeidene påfører naboer og andre brukere av bygget minst mulig støy og heftelser.

5. Koordinator – Byggherreforskriften

Generelt:
Byggherreforskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

Byggherre skal påse at Byggherreforskriften blir ivaretatt i prosjektet og utnevner en koordinator for prosjekterings- og utførelsesfasen. Ref. post 2.4.

Ved totalentrepriser:
Entreprenøren er ansvarlig for å gjennomføre SHA kravene i byggherreforskriftene i prosjekterings- og utførelsesfasen. Dvs. den utførende skal sørge for at rollen som koordinator i prosjekteringsfasen (KP) er ivaretatt.

6. Hovedbedrift

Ved totalentrepriser:
Den entreprenøren som blir valgt til å utføre arbeidet i denne beskrivelsen vil være hovedbedrift i henhold til AML. §2-2 for byggearbeidene på byggeplassen. Hovedbedriften skal sørge for samordning av de enkelte virksomheters verne- og miljøarbeid.

På byggeplassen, hvor flere firma har oppdrag samtidig, skal hvert firma sørge for at deres virksomhet er slik ordnet at både egne og de øvrige arbeidstakerne er vernet i samsvar med lover og regler. Hver arbeidsgiver plikter å samarbeide med de øvrige arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på byggeplassen.

Hovedbedrift skal organisere felles beredskap mot ulykker og brann, førstehjelpsutstyr, redningsplaner, alvorlige ulykker etc. Hovedbedrift skal pålegge de øvrige arbeidsgiverne å følge hovedbedriftens sikkerhetsregler.

Ved brann og alvorlige ulykker skal koordinator (KU) varsles umiddelbart.

Hovedbedrift skal sørge for at arbeidstakerne på byggeplassen blir kjent med HMS- og SHA-reglene som gjelder for byggeplassen, og skal sørge for at det er rutiner, slik at alle nye arbeidsgivere og deres ansatte innen oppstart byggeplass orienteres om gjeldende HMS- og SHA-planer.

Under utførelsesfasen skal hovedbedriften sørge for elektronisk føring av mannskapslister, kfr. Byggherreforskriften § 15.

7. Internkontrollskjema

Ved totalentrepriser:
For byggeplassen skal det fylles ut eget internkontrollskjema, for samtlige firma. Herunder skal inngå firmaenes egen HMS-plan for prosjektet.

Ved dette prosjektet har hovedbedrift ansvaret for utsendelse av internkontrollskjema til samtlige firma som er i arbeid eller skal påbegynne arbeid på byggeplassen. Skjemaet skal blant annet inneholde navn på de respektive entreprenørers verneombud. En samlet informasjon om verneombud og hvem som er ansvarlig byggeplassleder for de forskjellige firmaene skal slås opp på oppslagstavler på byggeplassen.

Forhåndsmelding:
Ved totalentrepriser skal byggherre sørge for at hovedbedrift sender forhåndsmelding til Arbeidstilsynet.

Vernerunder

Generelt:
Det skal gjennomføres vernerunder med minimum 2 ukers mellomrom med avsluttende vernemøte.

Ved general/hoved/totalentrepriser:
Hovedbedrift er ansvarlig for å koordinere vernearbeider og innkalle til vernerunde med tilhørende vernemøte og protokoll. I vernearbeider skal der fremgå hvem som er ansvarlig, vernetiltakets art og tidsfrist for gjennomføring. Verneprotokollen skal sendes berørte parter i digitalt format. Det enkelte firma distribuerer verneprotokollen til sitt verneombud. I tillegg til dette skal verneprotokoll slås opp på egnet sted på byggeplassen. De valgte verneombud fra de forskjellige entreprenører har møteplikt i de perioder foretakene har arbeid under utførelse på byggeplassen.

Ved vernerunder skal det benyttes egen sjekkliste utarbeidet av hovedbedrift. I denne skal det også innarbeides sjekkpunkter for:

- om HMS-plan foreligger for de entreprenører som har arbeid under utførelse
- om sikring for at uvedkommende ikke får adkomst til bygge- og anleggsområder er i henhold til plan
- om det er behov for tilpasninger i prosjektets SHA-plan

Evt. spørsmål om HMS – og SHA-arbeidet på bygge-/anleggsplassen skal rettes til hovedbedrift.

6 KVALIFIKASJONSKRAV

Oppdragsgiver stiller krav til tilbyderne for å sikre at de er i stand til å oppfylle forpliktelsene i kontrakten. Tilbyderne skal på oppfordring kunne dokumentere alle kravene i henhold til det som fremgår nedenfor. Det stilles ikke krav til at dokumentasjon skal være vedlagt tilbudet. Tilbydere som ikke anses å oppfylle kvalifikasjonskravene vil bli avvist.

6.1 Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

Det kreves at tilbyder og underleverandører har et lovlig etablert foretak. Entreprenørene må til enhver tid følge de krav som blir stilt til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Entreprenørene som skal utføre arbeid i Norge må levere erklæring for oppfyllelse av de krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som norske styresmakter til enhver tid setter.

Dokumentasjon:

- Firmaattest, ikke eldre enn 6 mnd.
- HMS-erklæring

Det skal opplyses hvilke underentreprenører en ønsker å benytte. Vedlagt matrise skal benyttes. Underentreprenørene vil også være gjenstand for evaluering. Det er ikke anledning til å bytte ut UE uten at dette er godkjent av byggherre. Tilbyder kan ikke ha flere enn ett ledd underleverandører i kjede under seg. Oppdragsgiver kan, etter at kontrakten er inngått, godta flere ledd dersom det på grunn av uforutsette omstendigheter er nødvendig for å få gjennomført kontrakten.

6.2 Tilbyders økonomiske og finansielle soliditet

Krav til skatteattest for skatt:
Det kreves restansefri innbetaling av skatt. Norske entreprenører skal legge fram skatteattest for skatt, utskrevet av kemner/kommunekasserer der entreprenøren har sitt hovedkontor.

Krav til skatteattest for mva:
Det kreves restansefri innbetaling av merverdiavgift. Norske entreprenører skal legge fram skatteattest for merverdiavgift, utskrevet av skattefuten der entreprenøren har sitt hovedkontor.

Krav til god soliditet:
Dokumentasjon:

a. Dokumentasjon for kredittrating A eller bedre fra Dun & Bradstreet, eller tilsvarende rating fra annet byrå.
b. Erklæring om foretakets totale omsetning og dets omsetning de siste tre regnskapsår for de ytelser kontrakten omhandler.
c. Erklæring fra bank, forsikringsselskap eller finansinstitusjon med bekreftelse om at egnet sikkerhetsstillelse vil bli stillet i henhold til standardkontrakten.

6.3 Tilbyders tekniske og faglige kapasitet

Tilbyder må dokumentere at de har relevant kompetanse og tilstrekkelig kapasitet for gjennomføringen av anskaffelsens omfang og kompleksitet. Navn, stilling og kompetansenivå på bas, byggeleder, prosjektleder eller tilsvarende roller som er tiltenkt benyttet i prosjektet skal oppgis.

a. Kompetanse- og ressursoversikt
b. Referanseliste lignende prosjekter

7 TILDELINGSKRITERIER

Alle tilbud blir evaluert basert på både kommersielle og kvalitative kriterier. Etter evaluering av tilbudene står byggherre fritt til å gjennomføre forhandlinger med en eller flere av tilbyderne. Byggherre forbeholder seg retten til å forhandle om alle sider ved tilbudet.

Det tilbudet som, etter gjennomført tilbudsevaluering og eventuelle forhandlinger, anses mest fordelaktig vil bli valgt. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste alle tilbud, dersom tilbudene ikke anses hensiktsmessige for oppdragsgiver.

Byggherre forbeholder seg retten til å avvise tilbud som ikke er i samsvar med tilbudsbestemmelsene. Tilbud som ikke blir antatt, returneres ikke tilbyderne.

Skriftlige tilbud som ikke er rettidig mottatt returneres uåpnet til tilbyder.

8 PRISSAMMENSTILLING

8.1 Opplysninger om tilbyder

Firma:	
Org.nr:	
Adresse:	
Poststed:	
Telefon:	
Epost:	
Tilbudsansvarlig:	
Kontaktperson:	

8.2 Opplysninger om underentreprenører.

Fag	Firma	Org nr.:

8.3 Tilbudsskjema

I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende tilbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å gjennomføre arbeidet til priser som er oppført i tilbudsskjema.

	POST		**SUM**
0	Rivearbeider		
1	Felleskostnader - Rigg og drift		
2.3	Murerfag 2.3.1 - 200 timer fagarbeider/murer 2.3.2 – 150 meter fuger 2.3.3 – Polyretandekke 600m2		
3	Vask 2.4.1 – Fasadevask 2.4.2 – Vask og klargjøring av Trapper/dekker/svalgang		
4	Smed 2.5.1 - Rekkverk 250 meter		
5	Maler 2.6.1 – Flikk 30 timer		
	Opsjon Rekkverk de/remontering		
6	Påslagsprosent materialer		
	ENTREPRISEKOSTNAD (Sum 0-6)		
7.1	Generelle kostnader		
7.2	Prosjektering		
7.3	FDV-Dokumentasjon		
	BYGGEKOSTNAD (Sum 0-8)		
8	Merverdiavgift 0-9	25 %	
	SAMLET KOSTNAD (Sum 0-10)		

8.4 Regningsarbeider

For utførte regningsarbeider skal oppgjør gjøres etter følgende timepriser:

Ingeniør/Saksbehandler	Kr. pr time:	
Fagarbeider	Kr. pr time:	
Hjelpearbeider/Lærling	Kr. pr time:	

Timeprisene inneholder alle påslag ekskl. merverdiavgift.

Materialer

For materialer forbrukt ved regningsarbeid skal det utbetales netto selvkost multiplisert med faktoren:

8.5 Opsjoner

Eventuelle opsjoner som er beskrevet skal prises i eget vedlegg til tilbudsbrev.

Kristian Hammer Opdahl

Bergen 11.03.2025

BS VEST AS

Miljøfyrtårn

SENTRALT GODKJENT

Tilbudsbrev Grønnlien

26.05.25

BS Vest kan tilby å utføre arbeidene i Grønnlien for: **2 713 000,- eks mva.**

Dette inkluderer også murerarbeider med materiell og belegg på dekkekant.

Tilbudet er levert iht. funksjonsbeskrivelsen

Tilbudet er levert uten avvik

Forbehold:

Byggherre holder strøm og vann

BS Vest kan benytte en liten del av parkeringsplass til plassering av hjulbrakker og en liten utstyrskontainer

Tilbudet er levert av
Ruben Rikstad
BS Vest AS
ruben@bs-vest.no
92454722



Forslag til innkreving 2. halvår 2025 og første halvår 2026

Felleskostnader	**Liten 2 roms**	**Større 2 roms**	**3 roms**	**Økning**
Fellesutgifter sameie	1.455	1.468	1.744	5,0 %
Vedlikeholdsfond	354	356	428	50,0 %
Dugnad	240	240	240	4,5 %
Gangvask		190		
Kabel tv og Internett	638	638	638	
Sum	2.687	2.892	3.050	

Garasje	**Alle**	**Økning**
Fellesutgifter	679	5,0 %
Vedlikeholdsfond	77	Ny
Totalt	756	

Boligtype	**L 2 m gar**	**L2 u gar**	**S2 m gar**	**S2 u gar**	**3 roms m gar**	**Totalt**	
Eierbrøk	139,1747	114,4689	140,1615	115,4557	161,8712		
Antall	2	14	7	3	42	10.007	
Nye felleskostnader (eks vask og kabeltv)	2.805	2.049	2.820	2.064	3.168	193.302	pr mnd
Nåværende felleskostnader	2.499	1.852	2.512	1.865	2.823	172.671	
Økning pr mnd	306	197	308	199	345	20.631	
I prosent	12,3 %	10,6 %	12,3 %	10,7 %	12,2 %	11,9 %	

Fellesutgifter	Antall	Brøk	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Endring
2-roms leilighet - 116/10000	16	114,469	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455	69
2-roms leilighet - 117/10000	10	115,456	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468	70
3-roms leilighet	42	137,165	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.661	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744	83
			105.918	105.918	105.918	105.918	105.918	105.918	111.214	111.214	111.214	111.214	111.214	111.214	
															Oppjustering
Innkrevd fellesutgifter			**1.302.791**												5,00 %

Vedlikeholdsfond	Antall	Brøk	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Endring
2-roms leilighet - liten	16	114,469	236	236	236	236	236	236	354	354	354	354	354	354	118
2-roms leilighet - stor	10	115,456	237	237	237	237	237	237	356	356	356	356	356	356	119
3-roms leilighet	42	137,165	285	285	285	285	285	285	428	428	428	428	428	428	143
			18.116	18.116	18.116	18.116	18.116	18.116	27.174	27.174	27.174	27.174	27.174	27.174	
															Oppjustering
Innkrevd vedlikeholdsfond			**271.740**												50,0 %

Dugnad	Antall	Brøk	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Endring
Dugnadspenger	68		230	230	230	230	230	230	240	240	240	240	240	240	10
			15.640	15.640	15.640	15.640	15.640	15.640	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	
															Oppjustering
Innkrevd dugnadspenger			**191.760**												4,3 %

Garasje	Antall	Brøk	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Endring
Eiede plasser	51	24,706	647	647	647	647	647	647	679	679	679	679	679	679	32
Innbetaling til vedlikeholdsfond	51	24,706							77	77	77	77	77	77	77
Total innbetaling			647	647	647	647	647	647	756	756	756	756	756	756	109
Felleskostnader garasje		1260,000	32.997	32.997	32.997	32.997	32.997	32.997	34.647	34.647	34.647	34.647	34.647	34.647	
Vedlikeholdsfond garasjeeiere			-	-	-	-	-	-	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927	3.927	
															Oppjustering
Innkrevd garasje			**405.863**												5,0 %
Innkrevd vedlikeholdsfond garasjeeiere			**23.562**												
Innkrevd fellesutgifter			**1.789.853**												
Innkrevd fellesutgifter eks vedlikeholdsfond			**1.518.113**												

Driftsbudsjett sameiet og garsje

Sameiet Grønnlien

Alle beløp i NOK

Tekst	Budsjett totalt 2025	Garasje	Bolig	Budsjett 2024
Driftsinntekter				
3801 Andel driftskostnader	1.302.791	0	1.302.791	1.240.654
3804 Felleskostnader garasje	405.863	405.863	0	386.417
3815 Dugnadsinnbetalinger	191.760	0	191.760	183.600
3817 Internett	480.624	0	480.624	0
3818 Bomiljøprosjekt		0		0
3833 Vedlikehold	295.302	23.562	271.740	233.815
Felleskostnader	**2.676.341**	**429.425**	**2.246.915**	**2.044.486**
3885 Andre inntekter	19.200	0	19.200	15.600
3825 Innbetaling elbillading	23.000		23.000	
Andre inntekter	**42.200**	**0**	**42.200**	**40.600**
Sum inntekter	**2.718.541**	**429.425**	**2.289.115**	**2.085.086**
Driftskostnader				
5125 Dugnad innberetningspliktig	100.000	0	100.000	100.000
5300 Styrehonorar	308.000	0	308.000	292.000
Lønnskostnader	**408.000**	**0**	**408.000**	**392.000**
5400 Arbeidsgiveravgift	57.528	0	57.528	41.172
Arbeidsgiveravgift	**57.528**	**0**	**57.528**	**41.172**
6200 Strømkostnader	58.000	15.000	43.000	60.000
6202 Strøm til Elbil	23.000		23.000	
Felles strøm og varme	**81.000**	**15.000**	**66.000**	**60.000**
6300 Leiekostnader	0	0	0	2.000
6325 Renovasjon	50.000	50.000	0	45.000
6326 Snømåking og brøyting	100.000	0	100.000	180.000
6360 Renhold og matteleie	45.624	0	45.624	40.000
6375 TV/Internett	500.208	0	500.208	0
6376 Vaktmestertjenester	130.000	0	130.000	230.000
Byggdrift	140.000		140.000	230.000
6377 Vakthold	105.000	22.000	83.000	72.000
6860 Kursutgifter	0	0	0	500
6900 Telefonutgifter	2.000	0	2.000	5.000
7770 Bankgebyr	8.000	0	8.000	7.000
Andre driftskostnader	**1.080.832**	**72.000**	**1.008.832**	**811.500**
6604 Vedlikehold utvendig anlegg	0	0	0	205.000
6605 Vedlikehold bygninger Innvendig	50.000	0	50.000	
6608 Vedlikehold garasjer	20.000	20.000		25.000
6690 Vedlikehold bygg utvendig	50.000	0	50.000	200.000
Vedlikehold	**120.000**	**20.000**	**100.000**	**430.000**
6710 Forretningsførerhonorar	160.000	0	160.000	130.000
Forretningsførsel	**160.000**	**0**	**160.000**	**130.000**
6700 Revisjon	30.000	0	30.000	30.000
Revisjonshonorar	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**
7500 Forsikringspremie	347.000	22.000	325.000	324.051
Forsikring	**347.000**	**22.000**	**325.000**	**324.051**
7792 Andel utg. Sameiegarasje avd. ført delt på 1	0	205.507	-205.507	0
Overført andel til garasjesameket (12,6 %)	**0**	**205.507**	**-205.507**	**0**
Sum driftskostnader	**2.284.360**	**334.507**	**1.949.853**	**2.218.723**
Driftsresultat	**434.181**	**94.918**	**339.263**	**-133.637**
Finansinntekter og -kostnader				
8050 Renteinntekter bank	80.000	0	80.000	60.000
8055 Renteinntekt kundefordringer	0	0	0	15.000
Renteinntekter bank	**80.000**	**0**	**80.000**	**75.000**
Sum finansinntekter	**80.000**	**0**	**80.000**	**75.000**
8150 Annen rentekostnad	500	0	500	500
8155 Andre rentekostnader leverandørgjeld	1.200	0	1.200	1.200
Rentekostnader lån	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**
Sum finanskostnader	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**
Resultat av finansposter	**78.300**	**0**	**78.300**	**73.300**
Resultat	**512.481**	**94.918**	**417.563**	**-60.337**
Andre poster som påvirker budsjett				
Avsatt til vedlikeholdsfond	**- 295.302**	**- 23.562**	**- 271.740**	**- 233.815**
Overført fra vedlikeholdsfond	**-**		**-**	
Endring disponible midler	**217.179**	**71.356**	**145.823**	**- 294.152**

Nabolagsprofil

Grønnlien 75 - Nabolaget Solheim - vurdert av 105 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

- Studenter
- Enslige
- Godt voksne

Offentlig transport

Lærerbakken øvre Linje 10	6 min 0.5 km
Danmarks plass Buss, trikk	13 min 1.2 km
Mindemyren Linje 2	14 min 1.1 km
Bergen busstasjon Buss, tog, trikk	7 min 2.9 km
Jernbanestasjonen i Bergen Linje F4, L4, R40	8 min 3.5 km

Skoler

Ny Krohnborg skole (1-10 kl.) 416 elever, 20 klasser	13 min 1.1 km
Minde skole (1-7 kl.) 261 elever, 14 klasser	21 min 1.8 km
Kronstad Oppveksttun (1-7 kl.) 249 elever, 20 klasser	22 min 1.8 km
daVinci Montessoriskole (1-10 kl.) 105 elever, 4 klasser	23 min 1.8 km
Gimle Oppveksttun (8-10 kl.) 565 elever, 35 klasser	24 min 2 km
Årstad videregående skole 1400 elever, 100 klasser	16 min 1.4 km
St. Paul gymnas 270 elever	7 min 2.5 km

Opplevd trygghet

Veldig trygt 75/100


Kvalitet på skolene

Bra 61/100

Naboskapet

Høflige 52/100

Aldersfordeling



Område	Personer	Husholdninger
Solheim	1 424	897
Bergen	265 933	136 695
Norge	5 425 412	2 654 586

Barnehager

Ny Krohnborg barnehage (1-5 år) 54 barn	13 min 1.1 km
Solheimslien barnehage (1-5 år) 72 barn	14 min 1.2 km
Leaparken barnehage (0-5 år) 72 barn	19 min 1.4 km

Dagligvare

Snarkjøp Søndre Skogvei	7 min
Matkroken Blekenberg	9 min

Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026

Primære transportmidler

1. Egen bil
2. Buss
3. Gående

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 93/100

Støynivået
Lite støynivå 81/100

Kollektivtilbud
Veldig bra 79/100

Sport

Hordagaten 91 ballbane grus Ballspill	4 min 0.3 km
Solheimslien ballplass kunstgress Ballspill	11 min 1 km
Sporty Bergen	14 min
MOVA Kronstad	16 min

Boligmasse



- 7% enebolig
- 22% rekkehus
- 52% blokk
- 19% annet

«Bare 30 minutter unna Bergen sentrum, med kort vei til Løvstakken (477 m.o.h) og Danmarksplass med både butikk, post og treningssenter.»

Sitat fra en lokalkjent

Varer/Tjenester


Bergen Storsenter	7 min
Apotek 1 Kronstad	18 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)



- 36% i barnehagealder
- 42% 6-12 år
- 12% 13-15 år
- 10% 16-18 år

Familiesammensetning




0% 56%


- Solheim
- Bergen
- Norge

Sivilstand

		Norge
Gift	18%	33%
Ikke gift	72%	54%
Separert	8%	9%
Enke/Enkemann	1%	4%

FINN Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026





Innholdet i nabolagsprofilen er hentet fra ulike datakilder, og feil eller mangler kan forekomme. Vurderinger og sitater er innhentet på web og gir uttrykk for hvordan naboene vurderer nabolaget. FINN.no AS kan ikke holdes ansvarlig for feil/mangler i profilen. Copyright © Finn.no AS 2026

BERGEN KOMMUNE

PLANINFORMASJON

Byrådsavdeling for byutvikling

Plan- og bygningsetaten

Planinformasjon for gnr/bnr 159/957/0/0
Utlistet 06. mars 2026

Om rapporten

Opplysningene er fremkommet etter en teknisk analyse av kartdataene der eiendommens utstrekning er sammenholdt med ulike arealplaners utstrekning (omkretser). Følgende plannivåer er testet:

- *Gjeldende kommuneplans arealdel inkl. kommunedelplaner og kommunedelplaner under arbeid*
- *Reguleringsplaner i vertikalnivå 'under grunnen', 'på grunnen', 'over grunnen' og 'på bunnen'*
- *Reguleringsplaner under arbeid*

I den grad vektoriserte (geometriske) arealformålsflater, hensynsoner, båndleggingerog restriksjoner eksisterer blant kartdataene er også disse testet og kvantifisert på eiendommen.

I tillegg til overnevnte testes eiendommens beliggenhet i forhold til noen aktuelle planrelaterte temaer som område for midlertidig tiltaksforbud og ulike typer støysoner. Videre testes også forekomster av gjeldende planer og planer under arbeid, samt godkjente tiltak (byggesaker) som ligger nærmere enn 100 meter fra eiendommens yttergrenser.

Mer informasjon om angitte planer som berører eiendommen kan hentes i Bergen kommunes digitale planregister.

Informasjon om plan- og byggesaker knyttet til eiendommen er tilgjengelig i kommunens nettbaserte saksinnsynsløsning.

For øvrig er det lagt hyperkoblinger på arealplan-id'er (plannumre) og saksnumre for med dette kunne foreta direkteoppslag i nevnte informasjonssystemer.

Forklaring plantype

20 - Kommuneplanens arealdel
21 - Kommunedelplan
22 - Mindre endring av kommune(del)plan
30 - Eldre reguleringsplan
31 - Mindre reguleringsendring
32 - Bebyggelsesplan iht. reguleringsplan (PBL 1985)
33 - Bebyggelsesplan iht. kommuneplanens arealdel (PBL 1985)
34 - Områderegulering
35 - Detaljregulering

Forklaring planstatus

0 - Kun opprettet sak (foreløpig ikke annonsert)
1 - Planlegging igangsatt
2 - Planforslag
3 - Endelig vedtatt arealplan
4 - Opphevet
5 - Utgått/erstattet
6 - Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning
8 - Overstyrt
9 - Avvist
10 - Uaktuell/trukket

Påliteligheten av analyseresultatene henger nøye sammen med eiendommens oppmålingskvalitet. Av denne grunn er utvalgt matrikkelinformasjon om eiendommen oppgitt innledningsvis. Legg her spesielt merke til *arealkvalitet* og eventuelle *arealmerknader* knyttet til eiendomsteig(ene). Mer informasjon om eiendommen i Eiendomsregisteret hos kartverket.

I tilfelle matrikkelenheten er part i et jordsameie (brukssameie) med andre matrikkelenheter eller matrikkelenheten har felles teig med annen matrikkelenhet, inngår arealet av felles teig(er) i analysen. Dersom matrikkelenheten er registrert som eier av del av annen matrikkelenhet (ikke jordsameie/brukssameie), inngår imidlertid ikke arealet av teig(er) til det registrerte realsameiet i beregningen.

Eiendommens teiger beskrevet i Matrikkelen

Teigid	Type	Snr	Hovedteig	Beregnet areal	Arealkvalitet	Arealmerknad	Inngår i rapporten
260780118	Grunneiendom	0	Ja	8 983,0 m²	Sikker	-	Ja

Dekningsgrad refereres her til prosentvis geometrisk dekning av eiendommen. I enkelte tilfeller vil også arealplaner som kun tangerer eiendommen vises i utlistingen.

Reguleringsplaner på grunnen

PlanID	Plantype	Plannavn	Status	Ikrafttrådt	Saksnr	Dekningsgrad

PlanID	Plantype	Plannavn	Status	Ikrafttrådt	Saksnr	Dekningsgrad
7070000	30	ÅRSTAD. GNR 159 BNR 824, SØNDRE SKOGVEIEN 89 X	3 - Endelig vedtatt arealplan	30.03.1987	202412318	86,8 %
17120000	30	ÅRSTAD/FYLLINGSDALEN/LAKSEVÅG. GNR 16 MFL., TURVEI RIPLEGÅRDEN - LANGEGÅRDEN	3 - Endelig vedtatt arealplan	19.11.2007	200212517	13,1 %
10510000	30	ÅRSTAD. SØNDRE SKOGVEIEN OG BLEKENBERG	3 - Endelig vedtatt arealplan	05.06.1950		< 0,1 % (1180,8 m²)

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen)

PlanID	Reguleringsformål	Dekningsgrad
7070000	110 - Boliger	72,6 %
17120000	459 - Annet friområde	13,1 %
7070000	310 - Kjørevei	8,2 %
7070000	400 - Offentlig friområde	4,0 %
7070000	320 - Gang-/sykkelvei	2,0 %

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom

Ingen planendringer er markert innenfor - eller i umiddelbar nærhet til den aktuelle eiendommen. Sjekk likevel kartet og planarkivsystem for punktrepresenterte planendringer.

Kommuneplan

PlanID	Plannavn	Ikrafttrådt	Dekningsgrad
65270000	KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018	19.06.2019	100,0 %

Arealformål i kommuneplanen

PlanID	Arealstatus	Arealformål	Beskrivele	Områdenavn	Dekningsgrad
65270000	2 - Framtidig	1001 - Bebyggelse og anlegg	Ytre fortettingssone	Y1	82,5 %
65270000	1 - Nåværende	3001 - Grønnstruktur	Grønnstruktur	G	17,5 %

Hensynssoner Angitt hensyn - friluftsliv i kommuneplanen

PlanID	Hensynssonetype	Hensynssonenavn	Beskrivele	Dekningsgrad
65270000	KpAngittHensynSone	H530_3	Byfjellsgrense - vest	< 0,1 % (4,4 m²)

Hensynssoner Angitt hensyn - kulturmiljø i kommuneplanen

PlanID	Hensynssonetype	Hensynssonenavn	Beskrivele	Dekningsgrad
65270000	KpAngittHensynSone	H570_3	Solheim	< 0,1 % (0,4 m²)

Hensynssoner Faresone i kommuneplanen

PlanID	Hensynssonetype	Hensynssonenavn	Beskrivele	Dekningsgrad
65270000	KpFareSone	H390_2	Luftkvalitet - gul sone	74,1 %
65270000	KpFareSone	H310_2	Faresone ras	2,8 %

Temakart blågrønne strukturer

Temakart sammenhengende blågrønne strukturer

Planer i nærheten av eiendommen

PlanID	Plantype	Plannavn	Planstatus	Saksnr
71740000	20	Kommuneplanens arealdel KPA 2027	1	202417461
20000	30	ÅRSTAD. BERGENSDALENS MIDTRE DEL	4	-
120000	30	ÅRSTAD. VESTRE ÅRSTAD OG UREN - KRONVIKEN - SOLHEIMSVIKEN (tidligere B12)	4	-

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen

Eiendom	Bygningsnr	Endring	Bygningstype	Status	Dato	Saksnr
159/911	139229487-2	Ombygging	Tomannsbolig, horisontaldelt	Igangsettingstillatelse	02.07.2025	202513820
159/813	139228383-1	Ombygging	Andre småhus m/3 boliger el fl	Rammetillatelse	26.09.2024	202415800
159/903	139870638-1	Ombygging	Rekkehus	Igangsettingstillatelse	24.05.2024	202315718
159/903	139870638-2	Ombygging	Rekkehus	Igangsettingstillatelse	24.05.2024	202315718

Andre opplysninger

Eiendommen er berørt av Eviny Termo AS sitt konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg.

Skrevet ut 06. mars 2026

BERGEN
KOMMUNE

Planinformasjon

Opplysningene er gitt etter de dokumenter som finnes i vårt arkiv med direkte betydning for eiendommen og gir ingen garanti med hensyn til fremtidige planer.
Denne informasjonen ikke er uttømmende, og at det gjøres oppmerksom på at det kan være feil i datagrunnlaget. Noen plankart er av eldre kvalitet med dårlig oppløsning og de inneholder heller ikke tegnforklaring til fargebruken. For å unngå feiltolkning bør det for nærmere oppklaring tas kontakt med seksjon for GIS og plandata ved Plan- og bygningsetaten.

Plannivåene
De etterfølgende plannivåene vedtas av Bergen bystyre, kun reguleringsplan gir rettsvirkning til ekspropriasjon, med virkning i 10 år regnet fra kunngjøring av bystyrets vedtak.

Kommuneplan
Kommuneplanens areadel er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de mål som blir vedtatt for kommunens utvikling. Arealdelen brukes for å vise områder der kommunen ønsker en spesiell planinnsats på kommunedelplan- og detaljplannivå, og til å illustrere arealer som er viktige å forvalte på bestemte måter.
Arealdelen inngår i kommuneplanens langsiktige del. Den skal ta utgangspunkt i kommuneplanens overordnede retningslinjer for den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommunen. Arealdelen skal samtidig legges til grunn for og sikre gjennomføringen av de nasjonale og regionale retningslinjene for arealpolitikken.
Kommuneplanens arealdel er rettslige bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av Plan- og bygningsloven. Det betyr at grunneiere, rettighetshavere og myndighetene er juridisk bundet av planen. Kommuneplanen skal opp til kommunestyret til vurdering i gjennomsnitt hvert fjerde år.
Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030, KPA 2018. Arealplan-ID 65270000 ble vedtatt i Bergen bystyre onsdag 19.juni 2019.
Les mer her: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018

Kommunedelplan
Kommunedelplanene er en del av kommuneplanens arealdel, men kan for eksempel være en mer detaljert utdyping for et geografisk område som tettsted, kystsonen eller et bestemt tema med tilhørende kartdel med bestemmelser. En kommunedelplans arealdel har formelt samme innhold, behandlingsform og rettsvirkning som en kommuneplan. I likhet med arealdelen for hele kommunen består den geografiske kommunedelplanen av kart og bestemmelser med tilhørende planbeskrivelse.

Reguleringsplan
Hensikten med reguleringsplan, er å fastsette mer i detalj hvordan grunnen innenfor planens begrensningslinje skal nyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon.
Reguleringsplan består av ett eller flere kart med eventuelle tilhørende bestemmelser.
Planen kan inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål, hver for seg eller i kombinasjon, eventuelt i rekkefølge.
Planen gjelder på ubestemt tid inntil den blir endret eller opphevet. Imidlertid kan ny arealdel til kommuneplan sette rettsvirkningene av reguleringsplanen helt eller delvis til side.
En reguleringsplan vil virke fremover i tid slik at den bare fanger opp nye tiltak og ny/endret bruk av arealer.

Reguleringsplan på grunnen - oversikt

BERGEN KOMMUNE

Byrådsavdeling for byutvikling
Plan- og bygningsetaten
Målestokk: 1:2 000 Gnr/Bnr/Fnr: 159/957
Dato: 06.03.2026 Adresse: Grønnlien 91 m.fl.


N

Dette kartet gir en oversikt over planområdene til de reguleringsplanene som berører eiendommen på grunnen. Mer detaljert informasjon om den enkelte plan finner du på de neste sidene i denne rapporten. Kartene viser status ved produksjonsdato. For fullstendig, og oppdatert, oversikt over gjeldene plansituasjon søk på eiendommen i vårt planregister https://www.arealplaner.no/bergen4601

Følgende reguleringsplaner på grunnen berører eiendommen:
PlanID(er): 7070000, 10510000, 17120000

OBS! En eller flere reguleringsendringer berører planen. Se planrapport for utfyllende informasjon

Eiendomsflate



Reguleringsplan på grunnen

BERGEN KOMMUNE

Byrådsavdeling for byutvikling
Plan- og bygningsetaten
Målestokk: 1:2 000 Gnr/Bnr/Fnr: 159/957
Dato: 06.03.2026 Adresse: Grønnlien 91 m.fl.

PlanID(er): 7070000, 10510000, 17120000

For fullstendig oversikt over gjeldende plansituasjon, se https://www.arealplaner.no/bergen4601

Eiendomsflate



OBS! En eller flere reguleringsendringer berører planen. Se planrapport for utfyllende informasjon

Tegnforklaring for reguleringsplan på grunnen

Juridisklinje


1211 - Byggegrense


1213 - Planlagt bebyggelse


1224 - Regulert kjørebane


1226 - Regulert fotgjengerfelt

Hensynssonegrense


Reguleringsplan hensynssonegrense

Begrensningsområde gammel lov


540 - Rasfare

Plangrense


Reguleringsplanomriss

Formålsgrense


Reguleringsplan formålsgrense

Reguleringsformål §25 eldre PBL

Områder for boliger m/tilhørende anlegg

Kjørevei

Gang- / sykkelveg

FRIOMRÅDER

Turveg

Annet friområde

Annet spesialområde

BERGEN KOMMUNE

Kommuneplanens arealdel


Byrådsavdeling for byutvikling
Plan- og bygningsetaten
Målestokk: 1:2 000
Dato: 06.03.2026

Arealplan-ID: 65270000
Gnr/Bnr/Fnr: 159/957
Adresse: Grønnlien 91 m.fl.


N

For fullstendig oversikt over gjeldende plansituasjon, se https://www.arealplaner.no/bergen4601

Eiendomsflate



Tegnforklaring for kommuneplan



Arealformålgrense

Angitthensyn friluftsliv

Angitthensyn kulturmiljø

Faresone

Infrastruktursone

Støysone gul

Støysone rød

KPA2018 Arealformål

Ytre fortettingssone

Grav- og urnelund

Grønnstruktur

LNF

Signering protokoll fra årsmøte Sameiet Grønnlien

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Bjørdal, Ove Sverre (22.05.1971), signert 18.06.2025 med Signicat Sign BANKID
- Eidsheim, Bjørnar (30.05.1968), signert 18.06.2025 med Signicat Sign BANKID
- Larsen, Bjørn Rune Berg (01.04.1971), signert 18.06.2025 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet innholder
• En forside med informasjon om signaturene
• Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
• Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge
Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig
Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Årsmøte Sameiet Grønnlien

Tid: 11. juni 2025, kl. 18.30
Sted: Solheim kirke (kjelleren)
Oppmøte: 9 + 1 fullmakt

Sak 1- Åpning av møtet

Møtet ble åpnet av styreleder Ove Sverre Bjørdal.
Det var ingen merknader til innkallingen eller dagsordenen.
Årsmøtet ble erklært lovlig satt.

Sak 2- Konstituering av møtet

- Ove Sverre Bjørdal ble valgt som møteleder.
- Randi Helen Kopperud ble valgt som referent.
- Det var 9 stemmeberettigede til stede og én fullmakt ble levert inn.
- Bjørn Rune Berg Larsen og Bjørnar Eidsheim ble valt til å signere protokollen i tillegg til møteleder.

Sak 3- Årsmelding

Årsmeldingen ble gjennomgått av møteleder. Dokumentet var sendt ut på e-post i forkant av møtet.

Årsmeldingen ble godkjent uten kommentarer.

Sak 4- Godtgjørelser 2024/2025

Styret foreslo følgende honorarer for perioden juni 2024 til mai 2025:

Styreleder med økonomi:	kr 80 000
Nestleder:	kr 62 000
Bygg- og anleggsansvarlig:	kr 60 000
Sekretær:	kr 50 000
Styremedlem:	kr 40 000

Dokumentet er signert digitalt av:

- Bjørdal, Ove Sverre (22.05.1971), 18.06.2025
- Eidsheim, Bjørnar (30.05.1968), 18.06.2025
- Larsen, Bjørn Rune Berg (01.04.1971), 18.06.2025

Forseglet av

Posten Norge

Varemedlemmer:	kr 5000 hver = kr 10 000
Totalt:	**kr 302 000**

Styret har utarbeidet forslag basert på arbeidsmengde og historikk.

Forslaget ble godkjent.

Sak 5- Årsregnskap 2024

Styreleder presenterte regnskapet for både sameiet og garasjeanlegget. Dokumentet var sendt ut i forkant.

Regnskapet ble godkjent.

Sak 6- Orienteringssaker

Ingen kommentarer. Sakene ble godkjent.

Sak 7- Vedlikeholdsprosjekt- Rehabilitering av trapper, svalganger og dekker

Kristian Hammer Opdahl fra BOB orienterte om prosjektet ved start av møtet, og dokumenter var sendt ut i forkant.

Prosjektets omfang inkluderer:

- Vask av fasader, trapper og dekker
- Rehabilitering av fuger og betong
- Legging av akryldekke
- Bytte av rekkverk

Kostnad: kr 2.713.000 eks. mva. / kr 3.391.250 inkl. mva
I snitt utgjør dette kr 49.871 per boligenhet (ekskl. administrasjonskostnad til BOB), og en slik standardheving av sameiet vil øke verdien av leilighetene.

Vedtak:

1. Sameiet gjennomfører vedlikeholdsprosjektet slik det er beskrevet.
2. Styret gis fullmakt til, etter forslag og kvalitetssikring fra BOB, å inngå endelige avtaler for gjennomføring av prosjektet. Prosjektet finansieres med sameiets oppsparte midler.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Bjørdal, Ove Sverre (22.05.1971), 18.06.2025
- Eidsheim, Bjørnar (30.05.1968), 18.06.2025
- Larsen, Bjørn Rune Berg (01.04.1971), 18.06.2025

Forseglet av

Posten Norge

3. Dersom det oppstår uforutsette kostnader, kan styret kreve inn ekstra vedlikeholdsmidler – inntil kr 10.000 for de minste enhetene, justert etter sameiebrøk.
4. Dersom prosjektet blir vesentlig dyrere slik at det ikke kan finansieres som skissert ovenfor skal dette forlegges et ekstraordinært årsmøte.

Sak 8- Revidering av vedtekter/fordeling av felleskostnader

Styret foreslår en full gjennomgang av vedtektene i samarbeid med BOB, inkludert advokatbistand. Det skal også utarbeides et vedlegg med oversikt over ansvar mellom sameiet og beboer.

Styret vil også se på innmeldt sak om endring av vedtekter for støyende arbeid.

Vedtak:
Årsmøtet godkjenner forslaget. Nytt utkast legges frem på neste årsmøte.

Sak 9- Forslag til innbetaling av felleskostnader/budsjett for 2025

Styret foreslår følgende justeringer:

- 5 % økning i felleskostnader
- 50 % økning til vedlikeholdsprosjekt
- 4,3 % til dugnad
- kr 100 økning i kabel-TV
- 5 % økning for garasjeplasser
- Nytt – innbetaling vedlikeholdsfond garasje, kr 77 per mnd.

Konsekvens:

- kr 197 per måned for minste leiligheter uten garasje
- kr 345 per måned for største leiligheter med garasje

Vedtak:
Budsjett og nye felleskostnader godkjent. Styret får fullmakt til å innarbeide konsekvenser fra vedlikeholdsprosjektet (sak 7).

Dokumentet er signert digitalt av:

- Bjørdal, Ove Sverre (22.05.1971), 18.06.2025
- Eidsheim, Bjørnar (30.05.1968), 18.06.2025
- Larsen, Bjørn Rune Berg (01.04.1971), 18.06.2025

Forseglet av

Posten Norge

Sak 10- Valg av styre, disse er på valg i 2025:

Følgende verv skulle velges:

- Styreleder og økonomiansvarlig (periode på to år, til 2027)
- Bygg- og anleggsansvarlig (periode på to år, til 2027)
- Styremedlem (periode på to år, til 2027)

Ingen krav om skriftlig valg, og følgende personer ble valgt ved muntlig avstemming:

- Styreleder og økonomiansvarlig: Ove Sverre Bjørdal
- Bygg- og anleggsansvarlig: Stian Sortland
- Styremedlem: Qasem Anvari
- Ny 2. vara: Bjørnar Eidsheim

Det nye styret er da sammensatt slik:

Styre- og økonomileder	Ove Sverre Bjørdal
Nestleder	Siv Holmås Kvam
Byggansvarlig	Stian Sortland
Sekretær	Randi Helen Kopperud
Styremedlem	Qasem Anvari
1.vara	Ida Herabakka
2.vara	Bjørnar Eidsheim

Sak 11 – Innmeldte saker

11.1 Farge på nytt rekkverk – Fra Aron Aniksdal

BOB sender ut forslag, og styret velger et utvalg som beboere får stemme på.

11.2 Endring i husordensreglene- fra Liv Mandelid

Innspillet videresendes til arbeidet med vedtektsrevisjon og vurderes på neste årsmøte (Sak 8). Forslaget tas også med inn i referatet som en påminnelse til beboere om å vise hensyn ved støyende arbeid.

11.2 Skillevegger altaner nr 79 – fra Anne Britt Endresen

Saken oversendes det nye styret for videre vurdering.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Bjørdal, Ove Sverre (22.05.1971), 18.06.2025
- Eidsheim, Bjørnar (30.05.1968), 18.06.2025
- Larsen, Bjørn Rune Berg (01.04.1971), 18.06.2025

Forseglet av

Posten Norge

Orientering vedlikeholdsprosjektet

Kristian Hammer Opdahl fra BOB orienterte om det planlagte vedlikeholdsprosjektet. BOB har påtatt seg byggherreansvaret på vegne av styret.

Prosjektet er delt inn i 4 faser:

Fase 0: Idéfase, undersøkelser og utarbeidelse av rapporter
Fase 1: Prosjektering, beskrivelser og innhenting av tilbud
Fase 2: Gjennomføring av prosjektet
Fase 3: Etterarbeid - reklamasjoner, garantier osv.

Det er tidligere utarbeidet ulike rapporter for Sameiet Grønnlien. Disse er tilgjengelige for beboere som ønsker innsyn. Styret har allerede fått en gjennomgang av vedlikeholdsplanen.

Ettersom sameier ikke har anledning til å ta opp felles lån (slik borettslag kan), må finansiering skje enten gjennom eksisterende oppsparte midler, eller ved innbetalinger fra beboerne. Det er derfor laget en 10-årsplan for gjennomføring av prosjektet.

Prioriterte tiltak i prosjektet inkluderer:

- Grundig vask av bygningsmassen, inkludert fasader, trapper, dekker og terrasser.
- Reparasjon og utskifting av fuger – nye fuger vil forebygge fremtidige betongskader.
- Betongreparasjoner – dette utgjør den største delen av arbeidet. Flere steder er betongen så skadet at armeringen er synlig. Dersom dette ikke utbedres, kan skadene forverres og kostnadene øke betraktelig.
- Legging av akryldekke**,** tilsvarende det som er brukt i borettslaget nedenfor. Skader utbedres før dekket legges, og det vil inkludere kantmerking i trappene.
- Nye rekkverk – eksisterende rekkverk fjernes. Dekkekanter sikres og utbedres før nye rekkverk monteres. Det er betydelig rimeligere å bytte ut rekkverkene enn å reparere dem. Sameiet kan selv velge farge. BOB vil sende forslag med bilder og ulike farger.

Prosjektet gjennomføres med fastpris. Det vil ikke komme tilleggskostnader, med mindre det skjer endringer i forutsetningene – for eksempel at det legges begrensninger på når entreprenøren kan arbeide.

Planlagt oppstart er **1. august**, og estimert byggetid er **3–4 måneder**, med mål om ferdigstillelse før frost og vinter, spesielt med tanke på støpearbeid.

B.S. Vest (tidligere Betongsaging AS) er valgt som entreprenør.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Bjørdal, Ove Sverre (22.05.1971), 18.06.2025
- Eidsheim, Bjørnar (30.05.1968), 18.06.2025
- Larsen, Bjørn Rune Berg (01.04.1971), 18.06.2025

Forseglet av

Posten Norge

Saker til årsmøtet i Sameiet Grønnlien 30. april 2026

Sak 1: Åpning av møtet

Møtet åpnes av styreleder. Årsmøtet gjennomføres i samsvar med eierseksjonsloven kapittel IV og vedtektene § 12.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak

Innkalling og saksliste godkjennes, og årsmøtet erklæres lovlig satt.

Sak 2: Konstituering av møtet

Valg av ordstyrer: Styrets forslag er styreleder Ove Sverre Bjørdal.

Valg av referent: Styrets forslag er sekretær Randi Helen Kopperud.

Opptelling av stemmeberettigede seksjonseiere.

Valg av to seksjonseiere til å signere protokollen sammen med ordstyrer. Forslås av årsmøtet.

Sak 3: Styrets melding om driften

Styrets årsberetning for perioden legges frem for årsmøtet, jf. eierseksjonsloven § 44 og vedtektene § 12. pkt 2.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner styrets melding om driften.

Sak 4: Godtgjørelse til styret

I henhold til eierseksjonsloven § 55, Jfr vedtektene § 12, 6. ledd, pkt 5 foreslår styret følgende godtgjørelse for perioden juni 2025 til april 2026:

Verv	Godtgjørelse
Styreleder med økonomiansvar	80 000
Tillegg styreleder – vedlikeholdsprosjekt	50 000
Nestleder	60 000
Styremedlem – bygg	60 000
Sekretær / styremedlem / dugnadsansvarlig	50 000
Styremedlem	40 000
Vara 1	6 000
Vara 2	6 000
Sum	352 000

Forslag til vedtak

Årsmøtet vedtar foreslått godtgjørelse til styret.

Sak 5: Regnskap for 2025

Årsregnskapet for 2025 legges frem for godkjenning, jf. eierseksjonsloven § 45 og vedtektene § 12, 6. ledd, pkt 3.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet slik det er fremlagt av styret.

Sak 6: Budsjett for 2026

Styrets forslag til budsjett for 2026 legges frem for behandling, jfr vedtektene § 7.

På grunn av registreringsfeil i budsjettgrunnlaget er registrert beløp i årsregnskapet kr 9.257 for lavt. Vedlagt budsjett er korrekt.

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner budsjettet slik det er fremlagt.

Sak 7: Saker til orientering

Bakgrunn

Sameiet har ansvar for forsvarlig drift og vedlikehold av bygninger og fellesarealer. Styret skal løpende følge opp byggets tekniske tilstand i tråd med vedlikeholdsplan og faktiske behov.

Gjennomført vedlikehold 2025–2026

Følgende arbeider er helt eller delvis gjennomført i perioden:

- Fasadevask av samtlige bygg for å redusere slitasje og forebygge fuktskader.
- Utbedring av betongskader på balkonger og bygningsdeler der dette ble vurdert som nødvendig.
- Løpende kontroll og punktvise reparasjoner av felles elektriske installasjoner.
- Vedlikehold av felles utearealer i samarbeid med ekstern leverandør.

Resterende arbeider knyttet til betongrehabilitering ferdigstilles innen 8. mai 2026 i henhold til inngått avtale.

Styrets vurdering

Styret vurderer at gjennomført vedlikehold har vært nødvendig for å opprettholde byggenes verdi, sikre forsvarlig teknisk standard og redusere risiko for større fremtidige kostnader.

Rettslig grunnlag

Sameiets ansvar for drift og vedlikehold følger av eierseksjonsloven §§ 31 og 3 og vedtektene § 8.

Forslag til vedtak

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar orienteringen om gjennomført drift og vedlikehold til etterretning.

Sak 8: Styrets forslag til vedlikehold på fellesareal kommende periode

Bakgrunn

Styret er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre nødvendig vedlikehold av felles bygningsmasse og fellesarealer. På bakgrunn av befaringer, tidligere vedlikeholdsplan og innmeldte forhold foreslås følgende tiltak for perioden 2026–2027.

Planlagte vedlikeholdstiltak

- Pussing og oljing av ytterdører i nr. 21, 79 og 81 for å forlenge levetid og bevare estetisk uttrykk. Det vil også vurderes montering av beskyttelsesbeslag nederst på dørene i nr. 21, 79 og 81. Eventuelt behov for utskifting av sameiets dører vurderes ut fra tilstand.
- I forbindelse med dette vil styret tilby øvrige beboerne på frivillig basis å få behandlet sin egen utgangsdør mot en egenandel.
- Takinspeksjon (taksjekk) for å avdekke eventuelle begynnende lekkasjer eller slitasje.
- Vask av garasjegulv for å redusere støv, salt og slitasje.
- Service og kontroll av garasjeport, inkludert sikkerhetsfunksjoner.
- Visuell kontroll av vann- og avløpsinstallasjoner i fellesareal.

Kostnadsrammer og gjennomføring

Tiltakene gjennomføres innenfor vedtatt budsjett for 2026. Dersom det oppstår behov for tiltak utover budsjettramme, vil dette bli forelagt årsmøtet eller eventuelt behandlet som styresak dersom lov og vedtekter gir adgang til det.

Ansvarsfordeling

Løpende vedlikehold av vinduer, balkongdører og inngangsdører påhviler den enkelte seksjonseier. Utskifting eller større reparasjoner som ikke kan anses som løpende vedlikehold, er sameiets ansvar.

Rettslig grunnlag

Eierseksjonsloven §§ 31–33, jfr vedtektene §§ 8 og 14, regulerer sameiets og seksjonseiernes vedlikeholdsansvar.

Forslag til vedtak

Årsmøtet slutter seg til styrets foreslåtte vedlikeholdsplan for kommende periode og gir styret fullmakt til å gjennomføre tiltakene.

Sak 9: Tilbud om frivillig inspeksjon av vedlikeholdsbehov i leilighetene

Styret foreslår overfor årsmøtet å vedta en frivillig teknisk gjennomgang av leilighetene for de som ønsker dette. Dette kan inkludere:

- Kontroll av varmtvannsbereder, ventilasjonsanlegg og brannvarsling/-slukkeutstyr
- Visuell kontroll av utgangsdør, vinduer og altandør
- Visuell kontroll av røropplegg på kjøkken og bad med tanke på eventuell lekkasje.

Rettslig grunnlag

Vedtektene § 8, regulerer sameiets og seksjonseiernes vedlikeholdsansvar.

Forslag til vedtak

Årsmøtet gir sin tilslutning til at styret utarbeider plan for frivillig teknisk gjennomgang av leilighetene.

Sak 10: Oppfølging av saker fra forrige årsmøte

Styret foreslår at sakene om generell revidering av vedtektene og husordensreglene tas videre av nytt styre. Tilsvarende med sak om skillevegger på altanene i nummer 79.

Styret har ikke hatt kapasitet til å følge opp disse sakene siden forrige årsmøte, hovedsakelig på grunn av vedlikeholdsprosjektet. Sakene tas videre av nytt styre.

Styret foreslår dog revidering av husordensregel nr 3 i egen sak (sak nr 11)

Rettslig grunnlag

Vedtektene § 15.

Forslag til vedtak

Årsmøtet tar styrets orientering til etterretning.

Sak 11: Forslag om å endre husordensreglenes nr 3

Husordensreglene nr 3 lyder i dag slik:

Nattero

- Etter kl. 23:00 skal det være ro i leilighetene, og på sameiets område for øvrig.
- Dersom man skal arrangere fest, bør naboene varsles om dette på forhånd.
- Sameierne er ansvarlige for at deres gjester ikke støyer unødvendig på sameiets eiendom.
- Håndverkerarbeid som medfører særlig sjenerende støy, må ikke forekomme på søndager og helligdager. På ukedager og lørdager skal slikt arbeid avsluttes innen kl. 20:00.
- Klage på husbråk skal fremmes skriftlig til styret.

Styret forslår å endre den til:

Støy, helligdagsfred og nattero

- Etter kl. 23:00 skal det være ro i leilighetene og på sameiets område for øvrig.
- Dersom man skal arrangere fest, bør naboene varsles om dette på forhånd.
- Sameierne er ansvarlige for at deres gjester ikke støyer unødvendig på sameiets eiendom.
- Håndverksarbeid som medfører særlig sjenerende støy, skal ikke forekomme på søndager og helligdager (Jfr lov om helligdagsfred §3). På ukedager og lørdager skal slikt arbeid være avsluttet senest klokken 19:00, av hensyn til beboernes kveldsro og barns behov for nattero.
- Klage på husbråk skal fremmes skriftlig til styret.

Rettslig grunnlag

Husordensreglene punkt 13 regulerer reglene for endring av husordensreglene.

Forslag til vedtak

Årsmøtet vedtar å endre husordensreglenes punkt 3 (Støy, helligdagsfred og nattero) i tråd med styrets forslag. Endringen trer i kraft umiddelbart.

Sak 12: Godkjenning av salg av garasjeandel

Rodrigue Nzoyibuka kjøpte i 2018 garasjeandel (1/51) som tilhørte Gnr. 159 Bnr. 957 Snr 24 (nr83). Garasjeplassen ble tinglyst i 2022 etter at årsmøtet i sameiet godkjente salget etter krav fra Kartverket.

Rodrigue Nzoyibuka har nå solgt samme garasjeplass til nåværende eier av seksjonsnummer 24 (Mathias Hole Jørs). Seksjonsnummer 24 er samme seksjon som Rodrigue Nzoyibuka kjøpte garasjeandelen fra.

Kartverket krevet at også tilbakeslaget må godkjennes av årsmøtet for å kunne tinglyses. Dette er en formell godkjenning for tinglysing, ikke en ny realdisposisjon.

Vedtektsgrunnlag:

- Garasjeandeler kan kun overdras med boligseksjon
- Erverver må godkjennes
  Jfr. Vedtektene § 5

Forslag til vedtak

Årsmøtet godkjenner tilbakesalg av 1/51 som beskrevet i saken.

Sak 13: Valg

Valg gjennomføres i henhold til eierseksjonsloven § 52 og vedtektene §§ 12 og 15.

Sameiet har de siste periodene ikke hatt valgkomité for å engasjere og foreslå kandidater til styreverv og andre verv.

Følgende verv skal velges i 2026:

- Nestleder/dugnadsansvarlig (periode på to år, til 2028)
- Sekretær/dugnadsansvarlig (periode på to år, til 2028)
- vara (periode på to år, til 2028)
- vara (periode på to år, til 2028)

Følgende er ikke på valg i år:

- Styreleder og økonomiansvarlig (periode på to år, til 2027)
- Bygg- og anleggsansvarlig (periode på to år, til 2027)
- Styremedlem (periode på to år, til 2027)

Det oppfordres til at alle interesserte kandidater til å melde seg til styret. Se egen sak sendt ut på e-post og i BOB appen.

Følgende har meldt ønsker om å stille til gjenvalg:

- Alle nåværende styremedlemmer og varamedlemmer stiller til gjenvalg.

Tilstandsrapport

Boligbygg med flere boenheter

Grønnlien 75, 5055 BERGEN

BERGEN kommune

gnr. 159, bnr. 957, snr. 61

Sum areal alle bygg: BRA: 67 m² BRA-i: 65 m²



Befaringsdato: 30.03.2026 **Rapportdato:** 31.03.2026 **Oppdragsnr.:** 22601-1127 **Eiendomsverdi/PropCloud ref nr:** JX2973

Autorisert foretak: WIGUM & NIELSEN AS **Sertifisert Takstingeniør:** Kenneth Nielsen

Wigum & Nielsen AS

Tilstandsrapporten er gyldig ett år fra rapportdato. Oppstår det skader eller skjer det endringer på eiendommen, bør du som selger be om en oppdatert tilstandsrapport.

Wigum & Nielsen AS


Wigum & Nielsen AS er et takstforetak i Bergen med bred erfaring fra byggebransjen. Våre takstingeniører har solid faglig bakgrunn og lang praktisk erfaring, noe som sikrer profesjonelle og pålitelige vurderinger i hvert oppdrag.

Vi utfører taksering for både private og profesjonelle kunder – som meglere, advokater og entreprenører – i Bergen og omegn. Firmaet er sertifisert innen boligtakst, skadetakst og næringstakst, samt godkjent innen bygg og anlegg.

Som medlem av NTIF (Norges Takstingeniørers Forening) følger vi bransjens strengeste krav til faglig kvalitet, etikk og kompetanse. Vi holder oss løpende oppdatert på endringer i regelverk, energikrav og bærekraft – for å levere takstrapporter som møter dagens og morgendagens standarder.



Rapportansvarlig



Kenneth Nielsen
Uavhengig Takstingeniør
wigum.nielsen@outlook.com
454 29 562

Wigum & Nielsen AS

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av forskrift til avhendingslova.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Verdi er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av av kunder hos iVerdi. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med iVerdi (Hjem-iVerdi).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

TG 0

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

TG 1

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

TG 2

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

TG 3

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

TG IU

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.

- $ Tiltak under kr 20 000
- $$ Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000
- $$$ Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000
- $$$$ Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000
- $$$$$ Tiltak over kr 500 000

Beskrivelse av eiendommen

TAKSTOBJEKTET

LEILIGHET
Tre-roms selveier leilighet.
Boligen ligger i byggets øverste etasje.
Bygget er oppført i 1990

Bod:
Ekstern bod (2,1 m²)

Balkong: (10,0 m²)

Parkering: Leiligheten har fast garasjeplass i lukket garasjeanlegg.

BESKRIVELSE - BYGNINGSMASSE

Grunn og fundamenter:
Fundamentert på antatt faste masser
av komprimert sprengstein/grov pukk på fjell.
Grunnmur av betong.
Gulv mot grunn i underetasje av støpt betong.

Yttervegger:
Bygningen har yttervegger av isolerte trekonstruksjoner.
Utvendig bekledd med fasadeplater og liggende trekledning som er malt.
Gavlvegger av prefabrikerte betongelementer som er pusset utvendig.

Takkonstruksjon:
Bygningen har valmtak konstruksjon, som utvendig
er tekket med sutak, lekter og betongtakstein.

Etasjeskille:
Bygningen har etasjeskille av antatt betong.

BESKRIVELSE - INNVENDIG

Entre (10,3 m²):
En-stavs laminat på gulv, slette malte vegger og malt betong himling.

Bad (5,0 m²):
Fliser på gulv og vegger, malt betong i himling.
Varmekabler i gulv. Badet er innredet med:
Dusj m/glassveg, toalett, baderomsinnredning og opplegg for vaskemaskin.

Soverom (8,2 m² og 8,6 m²):
En-stavs laminat på gulv, slette malte vegger og malt betong himling.

Stue (22,7 m²):
En-stavs laminat på gulv, slette malte vegger og malt betong himling.

Kjøkken (8,1 m²):
En-stavs laminat på gulv, slette malte vegger og malt betong himling.
Ikea kjøkken innredning med slette fronter og laminat benkeplate med nedfelt vask.

Hvitevarer:
- Stekeovn.
- Platetopp.
- Oppvaskmaskin.
- Ventilator.
- Vinskap
- Kjøleskap med frysedel.

Det er montert Aquastop i forbindelse med varmtvannstank på kjøkkenet.

Oppvarming:

Oppvarming via elektrisitet:
- Varmekabler på bad
- Panelovn

Tekniske installasjoner:

VVS:
Vannforsyning i kobber.
Bereder fra 2025, ca. 120 liter og plassert kjøkkeninnredningen.
Avløpsrør av plast.

El.anlegg:
Sikringsskap i entre.
Inneholder: Automatsikringer
(jordfeilautomater), overspenningsvern, 40 amp lastbryter.

Strømmåler med fjernavlesning er plassert i skap i fellesområde.

For fullstendig gjennomgang av leilighetens tilstand så henvises det til konstruksjoner og rapporten forøvrig.

Boligbygg med flere boenheter - Byggeår: 1990

UTVENDIG Gå til side

Bygningsdeler som ligger under borettslagets / sameiets ansvarsområde, er i hovedsak ikke tildelt tilstandsgrader.

Det er gjort vurderinger av enkelte bygningsdeler i nær tilknytning til leiligheten. Dette er bemerket i teknisk beskrivelse der dette er gjeldende.

INNVENDIG Gå til side

Det er foretatt besiktigelse og gjort enkel beskrivelse av innvendige overflater.
Det er ikke gjort vurdering i tilfeller hvor overflater har normal slitasje i forhold til alder.
Beskrivelsen omhandler de rom som ikke tidligere er beskrevet på egne punkter.
Det vil bli utført en "banketest" der overflatene er flisbelagt. Ved å banke på en flislagt flate vil man stedvis kunne høre en hulroms lyd,

Beskrivelse av eiendommen

ofte benevnt “bom”.

VÅTROM Gå til side

Det er gjennomført visuell vurdering av overflater, innredninger og sanitærutstyr.

Gulvets fall er kontrollert med lasermåler.

Vurdering i forbindelse med fukt foretas ved hulltaking i vegg eller himling fra tilstøtende rom. Hullet skal være min. 73 mm. i diameter. I hullet skal det måles etter fukt og undersøkes om det er visuelle tegn til fuktskade. Dersom hulltaking ikke lar seg gjøre, blir det utført visuell inspeksjon, og bruk av fuktindikator (fuktmålerutstyr).

Tilgjengelige sluk og gjennomføringer besiktiges og kommenteres.

KJØKKEN Gå til side

Kjøkkeninnredningen beskrives og tilstandsvurderes i forhold til alder, kvalitet og faglig utførelse.
Det foretas fuktvurdering i forhold til bestemmelse i Forskrift til avhendingslova.
Normal slitasje fra monteringstidspunkt er ikke hensyntatt, da toleranse for slitasje i stor grad er en subjektiv vurdering.

Iht. Forskrift til avhendingslova og NS 3600 er hvitevarer ikke vurdert.

TEKNISKE INSTALLASJONER Gå til side

Det gjøres oppmerksom på at det elektriske anlegget kun er vurdert gjennom en forenklet visuell befaring, i tråd med Forskrift til avhendingslova. Takstmann har ikke nødvendig elektrofaglig kompetanse til å foreta en fullverdig vurdering av anlegget. Det anbefales derfor på generelt grunnlag at det elektriske anlegget kontrolleres av kvalifisert el-takstmann.

TOMTEFORHOLD Gå til side

Eiet tomt, 8 983 m²
Tomten er opparbeidet og beplantet.

Arealer Gå til side

Forutsetninger og vedlegg Gå til side

Lovlighet Gå til side

Boligbygg med flere boenheter

- Det foreligger ikke tegninger


Tegninger foreløpig ikke mottatt

WIGUM & NIELSEN AS
Klokkarlia 11A
5223 NESTTUN

Grønnlien 75, 5055 BERGEN
Gnr 159 - Bnr 957
4601 BERGEN

Sammendrag av boligens tilstand


Fordeling av tilstandsgrader



TG0: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som kan kreve tiltak
TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Anslag på utbedringskostnad



Tiltak under kr 20 000
Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000
Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000
Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000
Tiltak over kr 500 000

Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Tilstandsanalysen følger Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) og det er ikke foretatt vurderinger av bygg, bygningsdeler eller rom som ikke fremgår her. Tilleggsbygg slik som garasje er ikke tilstandsvurdert, selv om det er gitt en enkel beskrivelse av disse på grunn av arealmåling.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Boligbygg med flere boenheter

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Tekniske installasjoner > Avløpsrør	Gå til side
Våtrom > Etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom	Gå til side

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Vinduer	Gå til side
Utvendig > Dører	Gå til side
Tekniske installasjoner > Vannledninger	Gå til side
Våtrom > Etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt	Gå til side
Våtrom > Etasje > Bad > Sanitærutstyr og innredning	Gå til side

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

Gå til side

Tilstandsrapport

BOLIGBYGG MED FLERE BOENHETER

Byggeår
1990

Kommentar
Kilde: Eiendomsverdi.no

Anvendelse
Boligformål

Standard
Boligen har god standard i forhold til alder og tidspunkt for moderniseringer.

Vedlikehold
Boligen er jevnlig og godt vedlikeholdt.

UTVENDIG

TG 2 Vinduer

Beskrivelse
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass.

Vinduer produsert i 1989.
Det er noe merker og bruksslitasje.

Årstall: 1989 **Kilde:** Produksjonsår på produkt

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:


Vinduer har malte treoverflater. Det er registrert normal slitasje og værpåvirkning på enkelte vinduer, særlig i nedre del av karm og ramme hvor fuktbelastningen normalt er størst. Forholdet vurderes å være aldersrelatert og i tråd med forventet slitasje på malte trevinduer over tid.

Det ble ikke registrert tegn til råteskader ved befaringstidspunktet, men overflatene fremstår med behov for vedlikehold for å hindre videre nedbrytning av materialene.

På bakgrunn av alder og vedlikeholdsbehov gis vinduene tilstandsgrad TG2.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Det anbefales vedlikehold av overflater, herunder rengjøring, sliping og overflatebehandling/maling av utsatte områder for å beskytte treverket mot videre fuktbelastning og forlenge levetiden.



TG 2 Dører

Beskrivelse
Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Dører har malte treoverflater. Det er registrert normal slitasje og brukspåvirkning på enkelte dører, særlig i nedre del av dørblad og karm hvor belastningen normalt er størst. Forholdet vurderes å være aldersrelatert og i samsvar med forventet slitasje på malte tredører over tid.

Det ble ved befaring ikke registrert tegn til råteskader, men overflatene fremstår med behov for vedlikehold for å opprettholde beskyttelsen av treverket og hindre videre nedbrytning som følge av fukt og normal bruk.


På bakgrunn av alder og registrert vedlikeholdsbehov gis dørene tilstandsgrad TG2.

Konsekvens/tiltak
• Tiltak:

Det anbefales vedlikehold av overflater, herunder rengjøring, sliping og overflatebehandling/maling av utsatte områder for å beskytte treverket og bidra til å forlenge levetiden på dørene. Videre anbefales kontroll av beslag, hengsler og pakninger. Slitte eller harde pakninger bør skiftes ved behov for å sikre tilfredsstillende tetthet og funksjon.

TG 1 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Beskrivelse
Balkong i stålkonstruksjon, med adkomst fra stue, ca. 10,0 m². Rekkverkshøyden er målt til 110 cm.



INNVENDIG

TG 1 Overflater

Beskrivelse

Tilstandsrapport

Innvendig er det gulv av laminat.
Veggene har sparklet og malte overflater.
Innvendige tak har malte betong overflater.

Innvendige overflater bestående av vegger, tak og gulv fremstår med normal bruksslitasje i form av mindre merker og slitasje i overflater. Slitasjen vurderes å være i tråd med forventet påvirkning som følge av normal bruk over tid. Forholdet anses å være av kosmetisk karakter og har begrenset betydning for konstruksjon eller funksjon.

Forholdet gis tilstandsgrad TG1.

TG 1 Etasjeskille/gulv mot grunn

Beskrivelse

Etasjeskiller er av betongdekke. Det er målt ca 4 mm høydeforskjell på gulv i hovedetg over en lengde på ca 2 m.

TG 1 Innvendige dører

Beskrivelse

Innvendig har boligen malte glatte dører. Det ble gjort tilfeldig funksjonstest av enkelte dører.
På generelt grunnlag påregnes at dører har behov for justering med jevne mellomrom.

VÅTROM

ETASJE > BAD

Generell

Beskrivelse

Aktuell byggeforskrift er tekniske forskrifter i perioden 1997-2010.
Dokumentasjon: Tidligere salgsdokumentasjon.

Baderommet har flislagte overflater på gulv og vegger. Overflatene fremstår i god stand ved befaringstidspunktet, uten registrerte skader, sprekker eller tegn til unormal slitasje. Fugemasser og overganger fremstår hele og uten synlige avvik.

Badet vurderes å være av nyere dato og fremstår med normal funksjon og standard i forhold til alder. Det ble ikke registrert forhold som indikerer svikt i overflater eller konstruksjon ved visuell kontroll.

Årstall: 2015 **Kilde:** Tidligere salgsoppgaver



ETASJE > BAD

TG 1 Overflater vegger og himling

Beskrivelse

Veggene har fliser. Taket er malt.

Vegger i våtrom skal ha vanntett sjikt (membran) i våte soner. Denne typen konstruksjon har i følge Sintef Byggforsk normalt levetid på ca. 15-20 år og tilstandsvurdering er derfor basert på alder, da konstruksjonen har oppnådd mer enn halvparten av forventet levetid.
Nevnte forhold medfører økt risiko for lekkasjer som kan føre til fuktproblematikk i konstruksjonen.

Årstall: 2015 **Kilde:** Tidligere salgsoppgaver

ETASJE > BAD

TG 1 Overflater Gulv

Beskrivelse

Gulvet er flislagt. Rommet har elektriske varmekabler.

Baderomsgulvet er vurdert med fokus på fallforhold mot sluk.
Det er målt ca. 23 mm høydeforskjell fra topp slukrist til gulv ved dørterskel.
Høyde fra gulv og topp dørterskel er målt til 45 mm

Etter dagens anbefalte løsninger for våtrom bør høydeforskjellen normalt være minimum 25 mm for å sikre at vann ledes til sluk og for å redusere risiko for at vann kan renne ut av våtrommet.

På bakgrunn av dette gis forholdet tilstandsgrad TG1.

Årstall: 2015 **Kilde:** Tidligere salgsoppgaver



ETASJE > BAD

Tilstandsrapport

TG 2 Sluk, membran og tettesjikt

Beskrivelse

Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. (En tilstandsrapport fra 2018 opplyste at eier i 2015 hadde våtromssertifikat og den gang kunne vise til bilder som dokumentasjon. Det foreligger ikke slik dokumentasjon i dag)

Årstall: 2015 **Kilde:** Tidligere salgsoppgaver

Vurdering av avvik:

• Membran kan ikke konstateres (ikke synlig og det foreligger heller ikke dokumentasjon).
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Badet er oppført for ca. 11 år siden. Membranens alder medfører økt risiko sammenlignet med et nytt våtrom. Det er ikke registrert avvik som tilsier svikt i membransystemet, men badets alder tilsier at det bør følges opp med jevnlige kontroller.

TG2 settes på grunn av våtrommets alder, slukens alder og økt risiko for fremtidige fuktbelastninger.

Konsekvens/tiltak

• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
• Det er viktig å merke seg at levetiden til en membran varierer basert på kvalitet, installasjon og bruk. Eldre membraner kan bli sprø og sprekke opp, noe som fører til at de mister sin vanntettende funksjon. Dette kan resultere i vannlekkasjer gjennom vegger og gulv og fuktskader.

Det anbefales jevnlig tilsyn med baderommet for å avdekke eventuelle utviklingstegn knyttet til membranens alder. Fugemasser og overflater bør vedlikeholdes jevnlig for å opprettholde god fuktsikkerhet. Det er ikke behov for umiddelbare tiltak, men det må påregnes at badet har begrenset gjenstående levetid sammenlignet med et nytt våtrom.



ETASJE > BAD

TG 2 Sanitærutstyr og innredning

Beskrivelse

Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett, dusjvegger/hjørne og opplegg for vaskemaskin.

Årstall: 2015 **Kilde:** Tidligere salgsoppgaver

Vurdering av avvik:

• Det er påvist skader på innredning.

Det er registrert skader på skuffefrontene i baderomsinnredningen. Foliebelegg har løsnet og underliggende spon/treverk er synlig og fuktpåvirket. Skadene vurderes å være kosmetiske, men vil kunne utvikle seg ved videre fuktbelastning. Tiltak anbefales.

Forholdet gies Tilstandsgrad TG2

Konsekvens/tiltak

• Lokal utbedring må utføres.

Skuffefronter bør utbedres eller skiftes for å hindre videre fuktopptak og forringelse av materialene. Utskifting av hele eller deler av innredningen må påregnes.

Kostnadsestimat: Under 20 000






ETASJE > BAD

TG 1 Ventilasjon

Beskrivelse

Det er mekanisk avtrekk. Luftespalte med lufttilførsel under dør.



Tilstandsrapport

ETASJE > BAD

TG IU Tilliggende konstruksjoner våtrom

Beskrivelse

På grunn av våtrommets utforming er det ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling eller hulltaking i områder hvor det erfaringsmessig kan forekomme skader, herunder våtsone mot naboleilighet og felles gangareal. I henhold til gjeldende metodikk for tilstandsrapportering (NS 3600) utføres destruktive undersøkelser kun der dette er gjennomførbart uten å skade konstruksjonen eller berøre tilstøtende enheter. Slik undersøkelse er derfor ikke utført.

Det gjøres oppmerksom på at tilstanden inne i konstruksjonen dermed er ukjent, og det kan ikke utelukkes at det foreligger skjulte skader.

KJØKKEN

ETASJE > KJØKKEN

TG 1 Overflater og innredning

Beskrivelse

Kjøkkenet har innredning med glatte fronter.
Benkeplaten er av laminat.
Det er kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin, platetopp, vinskap, stekeovn og vannstoppsystem til varmtvannsbereder.

Kjøkkeninnredningen er visuelt vurdert ved befaring. Innredningen fremstår i normal stand med mindre bruksslitasje i overflater som er vanlig for en kjøkkeninnredning i bruk.
Det ble ikke registrert tegn til vesentlige skader eller forhold som påvirker kjøkkenets funksjon ved befaringstidspunktet.

Det ble også under befaringen benyttet fuktindikator og utført fuktsøk på utsatte punkter.
Fuktsøk gjennomført i kjøkkenskap under vask, ved kjøleskap og oppvaskmaskin.

Mindre merker og overflateslitasje vurderes å være i tråd med normal bruk over tid. Forholdet vurderes å ha begrenset betydning for funksjon og bruk.

Kjøkkenet gis tilstandsgrad TG1.

Årstall: 2014 **Kilde:** Tidligere salgsoppgaver



ETASJE > KJØKKEN

TG 1 Avtrekk

Beskrivelse

Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Årstall: 2014 **Kilde:** Tidligere salgsoppgaver

TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 2 Vannledninger

Beskrivelse

Innvendige vannledninger er av kobber.

Vurdering av avvik:

• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

I henhold til Sintef Byggforsk har kobberrør til innvendig bruk i bolig en anbefalt brukstid på 40 - og 50 år avhengig av type rør. Teknisk levetid er 25-100 år avhengig av påvirkende faktorer. TG 2 er gitt på grunn av alder i forhold til forventet levetid.

Konsekvens/tiltak

• Det er ikke behov for utbedringstiltak.

Det er ikke behov for utbedringstiltak.

TG IU Avløpsrør

Beskrivelse

Det er avløpsrør av plast.

TG 1 Ventilasjon

TG 1 Varmtvannstank

Beskrivelse

Varmtvannstank på ca. 120 liter er plassert kjøkkeninnredningen.
Tanken er opplyst å være installert i 2025 og fremstår som ny med lav alder i forhold til forventet levetid, som normalt ligger på ca. 15–20 år avhengig av kvalitet og vedlikehold.

Det ble ved befaring ikke registrert synlige tegn til lekkasje, skader eller unormal slitasje. Installasjonen fremstod som funksjonell på befaringstidspunktet.

På bakgrunn av alder og tilstand vurderes forholdet til tilstandsgrad TG1.

Årstall: 2025 **Kilde:** Eier

Tilstandsrapport



Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstanden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Beskrivelse

Sikringsskap med automatsikringer.
Det elektriske anlegget ligger i hovedsak skjult i konstruksjonen.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
   Ja

Spørsmål til eier

2. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
   Ja

   Eksisterer det samsvarserklæring?
   Ja

   Ja, fra nåværende eiers eiertid

Inntak og sikringsskap

3. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
   Nei

Generell kommentar

ELEKTRISK ANLEGG:

Sikringsskap plassert i gang.

Automatsikringer, 40 amp lastbryter og overspenningsvern


Automatisk strømmåler m/fjernavlesning i eget skap, hovedsikring 35 amp.

BELYSNING:

Vanlig belysning med lamper og spotter.

EL- OPPVARMING: panel ovn og El. varmekabler på bad.





FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Dette punktet inneholder tydelige og lett synlige forhold ved boligen som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet, og som bygningssakkyndige har oppdaget. Terskelen for hva som anses som åpenbart er høy, og det utføres ikke undersøkelser med sikte på å avdekke slike forhold. Punktet omfatter ikke skjulte eller ikke-synlige forhold, tekniske vurderinger eller forhold som krever spesialundersøkelser. Forhold vurderes etter byggteknisk forskrift på befaringstidpunktet. Røykvarslere og håndholdt brannslukningsutstyr vurderes etter gjeldende forskrift om brannforebygging.

⚠ Helse, miljø og sikkerhet

Beskrivelse

WIGUM & NIELSEN AS
Klokkarlia 11A
5223 NESTTUN

Tilstandsrapport

Det er foretatt en enkel visuell vurdering av HMS-forhold. Det er ikke registrert åpenbare forhold som vurderes å utgjøre særskilt risiko ved normal bruk av eiendommen.

Det er fremlagt dokumentasjon på radonmåling, og målinger ligger under grenseverdier.

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m.Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.





Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal **(BRA-i)**	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal **(BRA-e)**	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv **(BRA-b)**	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal **(TBA)**	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)
Gulvareal **(GUA)**	Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde). Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. Vil du vite mer?

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse,rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Boligbygg med flere boenheter

	Bruksareal BRA m²				
Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**	**SUM**	**Terrasse- og balkongareal (TBA)**
Etasje	65			65	10
Kjeller		2		2	
SUM	**65**	**2**			**10**
SUM BRA	**67**				

Romfordeling

Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**
Etasje	Gang, soverom, bad, kjøkken, stue, soverom 2		
Kjeller		Bod	

Kommentar

GENERELT

Arealene er oppmålt på stedet med digital avstandsmåler. og beregninger etter Norsk Standard (NS) 3940.

Det gjøres oppmerksom på at kravene i Byggeforskriftene ikke sammenfaller med kravene i NS3940 og at det av den grunn kan forkomme forskjeller i hva som defineres som målbart areal. Målbart areal etter NS 3940 betyr ikke nødvendigvis at arealene er godkjent av bygningsmyndighetene.

Er arealene godkjent av Bygningsmyndighetene fremgår det av stemplede godkjente tegninger som angitt rombeskrivelse sammenfallende med bruken.

I hovedsak er det bruken av rommet på befaringsdagen som avgjør om rommet defineres som p-rom eller s-rom.

BRA er avrundet til nærmeste hele tall iht. takstbransjens retningslinjer for areal måling.

Oppmåling er ikke kontrollert opp mot tegninger.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger
Kommentar: Tegninger foreløpig ikke mottatt

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? ☑ Ja ☐ Nei

Kommentar: OPPGRADERINGER:

Følgende oppgraderinger er ifølge eier utført i eiers eietid:

- Oppgradert el anlegg i 2025
- Radonmåling i 2025
- Ny varmtvannstank i 2025
- Nyere viftemotor i ventilasjonsaggregat

Oppgraderinger i sameiet

For detaljert informasjon om bygningens vedlikeholdsmessige status vises det til styrets årsberetning.

Åpenbare ulovligheter

Er det avdekket at boligen har åpenbare ulovligheter? ☐ Ja ☑ Nei

Kommentar: Heftelser og servitutter er ikke kontrollert.

Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvike fra faktiske målinger og er ikke juridisk bindende.

	P-ROM(m2)	S-ROM(m2)
Boligbygg med flere boenheter	65	2

Kommentar

Boligbygg med flere boenheter	Arealer er oppmålt på stedet med digital avstandsmåler og iht. NS-3940, mindre avvik kan forekomme. Sammenlagt areal oppgitt for de respektive rom utgjør boligens nettoareal. Dette vil avvike fra bruksareal da det gjør fratrekk for det areal interne vegger, sjakter osv. opptar. Romhøyde målt i Stue: 2,37 m, gang: 2,37 m, bad: 2,32 m, Soverom: 2,39 m

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
30.3.2026	Kenneth Nielsen	Takstingeniør
	Aron Bolme Aniksdal	Kunde

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
4601 BERGEN	159	957		61	8983 m²	Tomtearealet er basert på informasjon fra Eiendomsregisteret.	Ikke relevant

Adresse
Grønnlien 75

Hjemmelshaver
Aniksdal Aron Bolme

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Boligen har en sentrumsnær og attraktiv beliggenhet med nydelig utsikt og gangavstand til barnehager, idrettsanlegg og dagligvarebutikker. Med kort vei til Danmarksplass finner du alt av servicetilbud, shoppingmuligheter og knutepunkt for kollektivtrafikk som gjør hverdagen enkel.

Adkomstvei

Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikk og fellesledninger. Private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt

Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse.

Om tomten

Eiendommen ligger i lett skrånende terreng.

Tinglyste/andre forhold

Heftelser og servitutter er ikke kontrollert.

Parkering

Leiligheten har fast garasjeplass i lukket garasjeanlegg.

Egenskaper

I rapporten refereres det til estimerte levetider basert på Byggforskseriens Bygg forvaltning, 700.320, som omhandler "intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler".
Det må forventes at vedlikehold eller utskifting er nødvendig for eldre bygningsdeler når deres levetid nærmer seg slutten.
Eldre konstruksjoner og bygningsdeler har sitt utgangspunkt i eldre forskrifter og vil normalt ikke oppfylle dagens krav. Mange av boligens egenskaper, som bla. tetthet, varmeisolering og ventilasjon, kan derfor forventes å være dårligere enn det som kreves etter dagens byggeforskrifter.

Begrensninger

Rapporten begrenser seg til boligen og det som normalt vil omfattes av eiers selvstendige vedlikeholds ansvar som eier.
Normalt utgjør dette alt innenfor boligens yttervegger, grunnmur, drenering og felles tekniske installasjoner.
Takstmann kjenner ikke til om det foreligger tilstandsrapport, vedlikeholdsplan eller lignende for felles bygningsmasse.
Rapporten er basert på visuell inspeksjon og enkle målinger, med unntak av hulltagning hvor dette er påkrevd.

Det taes forbehold om at det ved oppussing eller åpning av konstruksjoner kan avdekkes feil og mangler som ikke er synlig ved en visuell inspeksjon.

Kostnadsestimat

Det gjøres oppmerksom på at kostnadsestimat for oppgradering eller reparasjoner i rapporten er omtrentlige og at det i den forbindelse bes om å innhente priser fra håndverkere for å få dette mer nøyaktig.

Referansenivå

Bygningen er oppført i 1990, og den tids byggeskikk ligger til grunn for konstruksjonsmessige forhold.
Referansenivå for rapporten er satt til byggeår og Forskrift til avhendingslova.
Aldersbetraktning er vurdert ut fra levetidstabeller utarbeidet av Sintef Byggforsk.

Presisering

Rapporten er gyldig i ett år fra rapportdato. Skjer det endringer, oppstår det skader og så videre, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring			Ikke gjennomgått		Nei

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	31.03.2026	
2	08.04.2026	

For gyldighet på rapporten se forside

WIGUM & NIELSEN AS
Klokkarlia 11A
5223 NESTTUN

Tilstandsrapportens avgrensninger

Forutsetninger

Struktur og referansenivå

Rapporten beskriver avvik, det vil si en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Positive sider ved boligen, ut over det som kommer frem av tilstandsgradene, blir normalt ikke fremhevet.

Rapporten baserer seg på krav i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). For valg av tilstandsgrad blir NS 3600:2018 (teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) lagt til grunn.

Bygningssakkyndig er ikke ansvarlig for tilbakeholdt eller uriktig informasjon, som har betydning for tilstandsvurderingen.

Presiseringer

Anslag på utbedringskostnader er sjablongmessig, og må ikke forveksles med en konkret vurdering eller tilbud fra entreprenør eller håndverker. Anslaget vil også avhenge av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

Tilstandsrapporten gjelder hovedbygget og tilleggsbygninger som den bygningssakkyndige anser at har nær tilknytning til funksjon som bolig.

Avvik er vurdert mot regler som gjaldt da boligen ble oppført, med mindre annet er spesifisert i forskrift til avhendingslova, eller gjeldende versjon av NS 3600.

Hulltaking ved våtrom, i rom under terreng eller andre bygningsdeler, krever eiers samtykke.

Befaring begrenses til visuelle observasjoner av tilgjengelige flater. Den bygningssakkyndige gjør ikke fysiske inngrep for å avdekke avvik, utover de som er beskrevet i forskrift til avhendingslova. Rapporten gir ingen garanti for at det ikke finnes skjulte feil eller mangler.

Flater som er skjult av snø eller på annen måte utilgjengelig, blir ikke kontrollert. Det blir ikke utført funksjonsprøving av bygningsdeler, med mindre dette kommer frem av forskrift til avhendingslova. Hvis det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig, vil ikke bygningssakkyndig undersøke taket fra utsiden.

Boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar, blir ikke vurdert. Dette gjelder også integrert tilbehør.

Stikkprøvetakninger er tilfeldig utvalgt, og kan innebære kontroll under overflaten med et spisst redskap eller lignende.

Uttrykk og definisjoner

Referansenivå: Kravet til bygningsdelen eller rommet på søknadstidspunktet.

Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.

Symptom: Forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik og alder.

Skadegjørere: I hovedsak råte, sopp og skadedyr.

Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr som fuktindikator eller visuelle observasjoner.

Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr, blant annet hammerelektrode og pigger.

Hulltaking: Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner.

Normal slitasjegrad: Forventet slitasje av materiale i overflaten, basert på enkle, visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.

Areal

Areal fastsettes etter forskrift til avhendingslova og gjeldende versjon av NS 3940 (areal- og volumberegninger av bygninger).

Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

Rom som ligger utenfor boenheten, som eier har påvist eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet, og dette kan påvirke boligens BRA-e.

Opplysninger om areal kan ikke alene benyttes for beregning av markedsverdi.

Personvern

Tilstandsrapporten er utarbeidet som en del av Fremtind Forsikring AS sitt takstkonsept. Fremtind Forsikring AS, iVerdi AS, takstforetaket og andre relevante interessenter benytter personopplysninger fra tilstandsrapporten for analyse- og statistikkformål, utvikling og drift av produkter og tjenester i takstbransjen og boligomsetningen. Fremtind Forsikring AS, iVerdi AS og takstforetaket, følger til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

VEDTEKTER

for

SAMEIET GRØNNLIEN
org nr 980 338 703
med tilhørende garasjeanlegg

Fastsatt i ekstraordinært sameiermøte 16. november 1998

ENDRINGER

- Ekstraordinært sameiermøte 24. november 1999: § 15

VEDTEKTER
for
SAMEIET GRØNNLIEN
med tilhørende garasjeanlegg

Innholdsfortegnelse:

§ 1 Navn

§ 2 Formål

§ 3 Bruksrett

§ 4 Anvendelse

§ 5 Overdragelse, pantsettelse og oppdeling

§ 6 Utleie

§ 7 Ansvaret for sameiets forpliktelser

§ 8 Vedlikehold

§ 9 Mislighold

§ 10 Sikkerhet

§ 11 Forsikringer

§ 12 Sameiermøtet

§ 13 Møterett, møteplikt, fullmakt og inhabilitet

§ 14 Møteledelse og avstemning

§ 15 Styret

§ 16 Oppløsning

§ 17 Forholdet til eierseksjonsloven

§ 1 Navn

Sameiets navn er Sameiet Grønnlien (under kalt eierseksjonssameiet). Sameiet består av eiendommen gnr 159 bnr 957 i Grønnlien 21-109 i Bergen Kommune som i henhold til oppdelingsbegjæring er delt i 68 seksjoner i henhold til egen fordelingsliste. En av seksjonene i eierseksjonssameiet er garasjeseksjon (seksjon nr 68). Denne er delt i 51 ideelle andeler som utgjør et sameie.

§ 2 Formål

Sameiets formål er å forvalte sameiets boliger og øvrige anlegg til beste for deltakerne i sameiet i henhold til gjeldende lover, bestemmelser gitt i medhold av lov. forretningsføreravtale og vedtak på sameiermøtet, m.m.

§ 3 Bruksrett

Hver sameier i eierseksjonssameiet har en eksklusiv bruksrett til hver sin seksjon slik det fremgår av fordelingsliste, samt rett til å bruke fellesarealer på vanlig måte sammen med de øvrige sameierne og etter de regler sameiermøtet fastsetter. I tillegg har eierne av de enkelte seksjoner eksklusiv bruksrett til andre arealer som balkong og bod som hører til vedkommende seksjon i henhold til egen bruksrettsavtale. Sameierne i garasjeseksjonen har eksklusiv bruksrett til biloppstillingsplassene i henhold til egen bruksrettsavtale.

§ 4 Anvendelse

Den enkelte sameier i eierseksjonssameiet kan bare anvende sin bruksenhet til beboelse. Dette gjelder dog ikke garasjeseksjonen som skal brukes til parkering av biler, sykler og kjøretøy av enhver art. Utleie er tillatt med styrets godkjenning, jf § 6. Sameiermøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

§ 5 Overdragelse, pantsettelse og oppdeling

Den enkelte boligseksjon skal fritt kunne overdras og pantsettes. Sameieandeler i garasjeseksjonen kan bare overdras med tilhørende boligseksjoner. Ved salg eller pantsettelse gjelder det ingen bestemmelser om forkjøps-, inn- eller utløsningsrett.

Skriftlig melding om overdragelse skal sendes til styret og forretningsføreren så snart overdragelse har funnet sted. Den som har ervervet en seksjon eller andel i garasjeseksjonen, må godkjennes av sameiestyret for at ervervet skal bli gyldig. Overdragelse kan bare nektes godkjent hvis styret har saklige grunner til det.

Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i sameiet. Likevel kan staten, fylkeskommuner og kommuner samt selskaper som har til formål å skaffe boliger og som ledes og kontrolleres av en av disse instansene til sammen erverve 10 prosent av seksjonene.

Overdrageren plikter å gjøre erververen kjent med vedtektene for sameiet og andre bestemmelser fastsatt av styret eller sameiermøtet.

Ytterligere oppdeling av seksjonene kan ikke finne sted uten at sameiermøtet

samtykker med to tredjedels flertall. Bruksdeling i garasjeseksjonen krever enstemmighet blant alle sameierne i seksjonen.

§ 6 Utleie

Utleie av seksjoner og bruksretter i garasjeseksjonen er tillatt med styrets godkjenning. Langvarig utlån likestilles med utleie. Godkjenning kan bare nektes med saklig grunn, jf § 5. Forretningsfører kan tilrettelegge leieavtaler.

§ 7 Ansvaret for sameiets forpliktelser

Den enkelte sameier skal være ansvarlig for en andel av fellesutgiftene som tilsvarer sameiebrøken. Som fellesutgifter regnes alle utgifter som ikke knytter seg direkte til de ulike seksjonene, herunder drifts- og vedlikeholdsutgifter, nødvendige utbedringsutgifter, renter og avdrag på felles lån samt forsikringspremier.

Styret kan fastsette at det i tillegg betales fellesutgifter til dekning av fremtidig vedlikehold, påkostninger og andre fellestiltak.

Sameierne skal betale månedlige a-kontobeløp til sameiets konto hos forretningsføreren til dekning av totale fellesutgifter. A-kontobeløpet fastsettes av styret. Fellesutgifter etter første ledd fastsettes etter budsjett utarbeidet av styret. Fellesutgifter etter annet ledd kan ikke av styret fastsettes høyere enn 70% av fellesutgiftene etter første ledd. Skyldige beløp forrentes med høyeste lovlige forsinkelsesrente – p.t. 12% p.a.

§ 8 Vedlikehold

Felles vedlikehold skal utføres så ofte som dette er påkrevet for eiendommens bevarelse og utseende. Endringer av nødvendige arrangement på bygningene og forandringer på bygningenes fasade, skal på forhånd være godkjent av sameiermøtet til eierseksjonene.

Den enkelte sameier må selv sørge for forsvarlig indre vedlikehold av sin bruksenhet med tilhørende rom. Innvendige endringer av seksjonene er tillatt når endringene ikke er i strid med byggeforskrifter eller til sjenanse for beboerne i tilstøtende seksjoner.

Styret kan forlange at mangler ved den enkelte seksjon som representerer fare for eller er til sjenanse for de øvrige beboerne blir rettet. Blir slike krav ikke etterkommet, kan styret foreta de nødvendige utbedringer for den enkelte sameiers regning.

Oppsetting av gjerder, radio- eller TV-antenner skal skje i samarbeid med de øvrige sameierne og krever godkjenning av styret. Godkjenning kreves også for bygningsmessige forandringer eller installasjoner i seksjonene når byggetillatelse forlanges.

Fellesrom og fellesanlegg skal behandles med tilbørlig aktsomhet. Uten opphold må sameieren selv erstatte eller utbedre all skade som skyldes ham eller henne selv, vedkommendes husstand eller andre som han eller hun er ansvarlig for.

Ved partiell eller total skade samt nødvendige utbedringer, er sameierne forpliktet til å delta i reparasjon eller gjenoppbygging.

§ 9 Mislighold

Ved manglende betaling av fellesutgifter, gjentatte alvorlige brudd på ordensregler eller annen oppførsel som er knyttet til alvorlig sjenanse for de øvrige beboerne, kan styret pålegge en sameier å fraflytte og selge sin seksjon etter reglene i eierseksjonslovens §§ 26 og 27.

Før vedtak om salgspålegg treffes, skal vedkommende sameier gis en advarsel og anledning til å uttale seg. Det samme gjelder før vedtak om fraflytting i den utstrekning advarsel finnes hensiktsmessig og de øvriges interesser ikke tilsier at fravikelsesbegjæring fremmes straks.

Hvis seksjonen/bruksretten er utleid kan vedtak som nevnt i forrige ledd treffes også hvis leietakeren vesentlig misligholder sine plikter overfor de øvrige sameierne. Advarsel skal i så fall rettes både til sameieren og leietakeren.

§ 10 Sikkerhet

Sameiet forbeholder seg panterett i hver enkelt seksjon for et beløp kr 10.000,- til sikkerhet for sameiernes økonomiske forpliktelser overfor sameiet.

Videre har de andre sameierne panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.

§ 11 Forsikringer

Styret i eierseksjonssameiet tegner forsikring for bygningene og innboet i fellesarealet, mens den enkelte sameier selv tegner den nødvendige innboforsikring. Eiendommen skal være fullverdiforsikret.

Den som volder skade på eiendommen må betale for skaden selv. Dersom sameiets forsikringsavtaler benyttes, må vedkommende betale gjeldende egenandel.

§ 12 Sameiermøtet

Sameierne utøver den øverste myndighet gjennom sameiermøtet. Etter § 2 i garasjeseksjonens bruksrettsavtale "trer eierseksjonenes sameiermøte inn istedenfor eget sameiermøte i garasjeseksjonen".

Ordinært sameiermøte skal avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Ekstraordinært sameiermøte holdes nå styret eller forretningsføreren finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.

Saker som en sameier ønsker behandlet på sameiermøtet, må sendes skriftlig til styret

senest 4 uker før møtet.

Styret innkaller skriftlig til det ordinære sameiermøtet med et varsel på minst 8 og høyst 20 dager. Ekstraordinært sameiermøte kan innkalles med 3 til 20 dagers varsel.

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning sendes senest en uke før ordinært sameiermøte til alle sameiere med kjent adresse.

Det ordinære sameiermøtet skal behandle:

1. Konstituering
2. Årsberetning fra styret
3. Årsregnskap og i denne sammenheng spørsmålet om anvendelse av overskudd eller dekning av tap
4. Valg av styreleder og andre styremedlemmer, varamedlemmer og revisor
5. Godtgjørelse til styret
6. Andre saker som er nevnt i innkallingen

Sameiermøtet kan ikke treffe vedtak i andre saker enn dem som er nevnt i innkallingen, dog skal det ordinære sameiermøtet alltid behandle de saker som er nevnt i forrige ledd.

§ 13 Møterett, møteplikt, fullmakt og inhabilitet

Alle sameiere i eierseksjonssameiet har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være til stede og til å uttale seg.

Styremedlemmer, forretningsfører, revisor, eier av andel i garasjeseksjonen og leier av boligseksjon har rett til å være til stede i sameiermøte og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig, eller de har gyldig forfall.

En sameier kan møte ved fullmektig som har skriftlig og datert fullmakt. Med mindre annet fremgår av fullmakten, gjelder den bare førstkommende sameiermøte. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Sameieren har rett til å delta med en rådgiver til sameiermøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse ved vanlig flertall.

Ingen kan som sameier eller fullmektig delta i drøftelse eller avstemning på sameiermøtet om rettshandel overfor seg selv eller om eget ansvar. Heller ikke kan en sameier delta i drøftelse eller avstemning om rettshandel overfor tredjemann eller om tredjemanns ansvar, hvis sameieren har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

§ 14 Møteledelse og avstemning

Sameiermøtet ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder som ikke behøver å være sameier.

Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er til stede. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for sameierne.

Vedtak i sameiermøtet treffes som hovedregel med vanlig flertall av de avgitte stemmer.

Hvis ikke eierseksjonsloven eller vedtektene krever større flertall, kreves totredjedels flertall av de avgitte stemmene til vedtak om:

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,

b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter,

c) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap,

d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,

e) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet formål eller omvendt,

f) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 12 annet punktum,

g) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- og bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene,

h) endringer av sameiets vedtekter,

i) oppsigelse av forretningsføreravtalen.

Vedtak om salg eller bortfestelse av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever enstemmighet blant sameierne.

Hver sameier har én stemme for hver seksjon de eier. Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitte. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

§ 15 Styret

Sameiet skal ha et styre som består av 5 medlemmer – én leder og 4 andre medlemmer – samt 2 varamedlemmer.

Styret velges av sameiermøtet – lederen ved eget valg. Styret kan selv velge nestleder og sekretær. Etter § 2 i garasjeseksjonens bruksrettsavtale trer eierseksjonssameiets styre inn istedenfor eget styre i garasjeseksjonen.

Funksjonstiden for samtlige styre- og varamedlemmer er to år, dog slik at ett styremedlem som ikke er leder samt ett varamedlem etter loddtrekning trer ut etter første driftsår. Styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Styret kan treffe vedtak når minst to medlemmer er til stede og begge stemmer for forslaget.

Styret representerer sameierne og forplikter dem ved sin underskrift i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter, herunder gjennomføringen av vedtak truffet av sameiermøtet eller styret og rettigheter og plikter som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig.

Styremedlemmer og forretningsfører må ikke behandle eller avgjøre spørsmål som de har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmene.

§ 16 Oppløsning

Sameierne kan ikke kreve eierseksjonssameiet oppløst med mindre alle er enige om det. Tilsvarende gjelder at sameiet i garasjeseksjonen ikke kan oppløses uten samtlige sameieren samtykke.

§ 17 Forholdet til eierseksjonsloven

Bestemmelsene i disse vedtakene går foran lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 i den utstrekning loven kan fravikes. For øvrig gjelder eierseksjonsloven når forholdet ikke er regulert i disse vedtektene.

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET GRØNNLIEN

1. Innledning

- Formålet med husordensreglene er å skape et godt bomiljø for beboerne i sameiet.
- Reglene gjelder for alle beboere i sameiet, herunder alle husstandsmedlemmer og andre som benytter sameierens leilighet.
- Seksjonseierne er ansvarlig for å videreformidle husordensregler til leietakere ved eventuell utleie.
- Sameierne plikter å holde seg oppdatert på de til en hver til gjeldene husordensregler.
- Styret har fullmakt til å påse at husordensreglene overholdes, og kan på sameiets vegne gripe inn ved overtredelser.

2. Fellesplikter

- Sameierne i nr. 21, 79 og 81 plikter å vaske felles gangareal i henhold til vaskelisten som henger ved inngangdøren.
- Hvis en sameier selv ikke kan utføre renholdspliktene sine, plikter sameieren å skaffe andre til å utføre disse.
- Ved brudd på renholdspliktene etter dette punkt kan styret, etter varsel, få utført vask på sameiers regning.

3. Nattero

- Etter kl. 23:00 skal det være ro i leilighetene, og på sameiets område for øvrig.
- Dersom man skal arrangere fest, bør naboene varsles om dette på forhånd. Sameierne er ansvarlige for at deres gjester ikke støyer unødvendig på sameiets eiendom.
- Håndtverksarbeid som medfører særlig sjenerende støy, må ikke forekomme på søndager og helligdager. På ukedager og lørdager skal slikt arbeid avsluttes innen kl. 20:00.
- Klage på husbråk skal fremmes skriftlig til styret.

4. Fellesareal

- Opphold og lek i fellesgangene er ikke tillatt.
- Sykling eller bruk av rulleskøyter/rullebrett bak blokkene og i korridorene er ikke tillatt, ettersom dette representerer fare og støy for de øvrige beboerne.
- Dørene som leder inn til sportsbod, bossrom og bodene, skal alltid være låst.
- Fellesrom og boder skal ikke brukes til andre formål enn det de er ment for.
- Sportsbod er forbeholdt sykler og annet sportsutstyr, samt barnevogner og redskaper. Styret anbefaler sikring av gjenstander som er særlig utsatt for tyveri.
- Det er ikke tillatt å lagre brennbare væsker, slik som bensin og lignende, på sameiets eiendom.

5. Boss

- Alle sameierne har ansvar for at bossrommet holdes ryddig.
- Papp kastes i særskilt anvist pappkonteiner, og ikke sammen med vanlig avfall.
- Plast skal sorteres ut i egnede retursekker for plast, som henges på tilordnede kroker i bossrommet.
- Bare husholdningsavfall skal kastes i konteinerne i bossrommet. Større gjenstander skal leveres på egnet returstasjon.
- Det er forbudt å kaste brannfarlig materiale, som sigarettstumper og oljet avfall, i konteinerne.

6. Husdyrhold

- Hund må ikke gå løs på sameiets område. Lufting av hund skal utføres av voksne.
- Dersom husdyr etterlater seg ekskrementer på sameiets eiendom, plikter eieren straks å fjerne disse.

- Husdyr må ikke være til sjenanse for naboene.
- Klage på husdyr skal fremmes skriftlig til styret. Dersom styret finner det nødvendig, kan det kreves at husdyr blir fjernet omgående, eventuelt innen den frist som settes av styret.

7. Utleie

- Utleie av leiligheten er tillatt med styrets godkjenning. Godkjennelse kan bare nektes dersom det foreligger saklig grunn for dette.
- Skriftlig søknad sendes til styret senest 30 dager før utleieperiodens start.

8. Altaner

- Det er kun tillatt å bruke gass og elektrisk grill på altanene.
- Banking og risting av tepper og matter, lufting av sengetøy, tørking av tøy og lignende, skal ikke finne sted fra altanen.

9. Parkering

- Sameiets område skal være trygt for beboerne, og man skal være spart for unødvendig eksos, motorstøy og tuting/fløyting.
- Det er ikke tillatt å kjøre og parkere på området syd for postkassestativet, samt å parkere foran bommen.
- Forrige punkt gjelder likevel ikke for utrykningskjøretøy, syketransport og flyttebiler.
- Parkering som er til hinder for utrykningskjøretøy er uansett ikke tillatt.
- Brudd på kjøre- og parkeringsreglene kan medføre borttauing på eiers regning.

10. Garasje

- På bakgrunn av brannforeskrifter er det ikke tillatt å benytte garasjen til større reparasjoner, overhaling, sliping eller sprøytemaling.
- Det er ikke tillatt å la bilen gå på tomgang i garasjen.
- Enhver sameier i garasjesameiet plikter å holde orden ved sin biloppsetningsplass.
- Rengjøring av garasjen skjer på dugnad etter behov.
- Brennbart og brannfarlig materiale skal ikke oppbevares i garasjen. Det er kun tillatt med oppbevaring av ett sett med dekk (4 stk.). Styret anbefaler at disse låses fast.

11. Ballspill

- Ballspill er ikke tillatt i garasjen, på parkeringsplassen, bak blokkene eller i korridorene.

12. Røykvarslere og brannslukningsapparater

- Alle sameiere er pliktig å ha røykvarslere i leiligheten, samt brannslukningsapparat eller vannslange.
- Den enkelte sameier er ansvarlig for å skifte batteri i røykvarslerne, og for at brannslukningsutstyret er plassert lett tilgjengelig.
- Kontroll og påfylling av brannslukningsutstyr er den enkelte sameiers ansvar.
- Sameiet plikter å vedlikeholde brannslukningsapparatene på fellesarealene og i garasjen.

13. Endringer av husordensreglene

- Styret kan fremme forslag om endringer av husordensreglene ved behov.
- Den enkelte sameier kan komme med forslag til endring av husordensreglene ved å meddele dette skriftlig til styret.
- Det er bare sameiermøtene som kan avgjøre slike saker.
- Ved endringer skal styret snares sende ut nytt og oppdatert eksemplar av husordensreglene til sameierne.